

Objekti:

REHABILITIMI I KOLEKTOREVE TE KUZ NE QYTETIN E KUKESIT - BASHKIA KUKES  
( Rr. E XHAMISE, SUL ELEZI DHE ISLAM SPAHIU )

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI     | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                        | NJËSIA | SASIA    | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|------|
|     |          | 1. Punime Hekur Betoni 3                                                                                    |        |          |               |                |      |
| 1   | 3.288    | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm                                                                      | ton    | 62.72    |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 1 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 2. Ndertimi i Veprave te Artit+Kanalizime                                                                   |        |          |               |                |      |
| 2   | 3.352    | Mbushje me gur kave                                                                                         | m3     | 3,809.40 |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 2 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 3. Punime te Ndryshme                                                                                       |        |          |               |                |      |
| 3   | 3.62     | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka                                                                           | m2     | 200.00   |               |                | 20%  |
| 4   | 3.616/b  | F.V. Bordura betoni 15x30cm                                                                                 | m      | 15.00    |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 3 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 4. Analiza Teknike te reja 4                                                                                |        |          |               |                |      |
| 5   | 4.19     | Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.                                                                      | ml     | 950.00   |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 4 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 5. Nenshtresa dhe Shtresa ne Territorin e Ndertesave                                                        |        |          |               |                |      |
| 6   | 2.260/2  | Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim                                                                        | m2     | 1,651.00 |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 5 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 6. Punime Shtresash 2                                                                                       |        |          |               |                |      |
| 7   | 2.262/4  | Shtrese betoni C 16/20                                                                                      | m3     | 45.96    |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 6 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 7. Punime dheu                                                                                              |        |          |               |                |      |
| 8   | 2.37/5b  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km                                                     | m3     | 7,089.20 |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 7 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 8. Prishje                                                                                                  |        |          |               |                |      |
| 9   | 2.426/10 | Prishje trotuari ekzistues                                                                                  | m2     | 200.00   |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 8 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 9. Punime Shtresash                                                                                         |        |          |               |                |      |
| 10  | 3.212/b  | Shtrese stabilizant t=10cm                                                                                  | m2     | 459.60   |               |                | 20%  |
| 11  | 3.212/c  | Shtrese stabilizant t=15cm                                                                                  | m2     | 1,651.00 |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 9 :                                                                                                   |        |          |               |                |      |
|     |          | 10. Analiza Teknike                                                                                         |        |          |               |                |      |
| 12  | 3.222/2  | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri                                                          | m2     | 1,651.00 |               |                | 20%  |
| 13  | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri                                                 | m2     | 4,980.00 |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 10 :                                                                                                  |        |          |               |                |      |
|     |          | 11. Punime Betoni e Betonarmeje                                                                             |        |          |               |                |      |
| 14  | 3.244/1  | Struktura te holla monolite betoni C 20/25                                                                  | m3     | 417.20   |               |                | 20%  |
|     |          | Shuma 11 :                                                                                                  |        |          |               |                |      |
|     |          | 12. Punime Germimi                                                                                          |        |          |               |                |      |
| 15  | 3.45/1   | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²                                     | m3     | 1,586.90 |               |                | 20%  |
| 16  | 3.47/1b  | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme                                  | m3     | 199.00   |               |                | 20%  |
| 17  | 3.89/a   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3     | 2,590.30 |               |                | 20%  |

Objekti:

REHABILITIMI I KOLEKTOREVE TE KUZ NE QYTETIN E KUKESIT - BASHKIA KUKES  
( Rr. E XHAMISE, SUL ELEZI DHE ISLAM SPAHIU )

PREVENTIV PUNIMESH

| NR.                                     | KODI    | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                                                           | NJËSIA | SASIA    | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|------|
|                                         |         | Shuma 12 :                                                                                                                                     |        |          |               |                |      |
|                                         |         | 13. ANALIZA JASHTE LISTE                                                                                                                       |        |          |               |                |      |
| 18                                      | An_R_1  | Germim me mbrojtje "Trench Box" per DN/OD < 600 mm Hg = 1.5 ÷ 2.0 m Bg = 1.9 m sipas EN 1610 ( Perforcim metalik "Trench Box" - 75 perdorime ) | ml     | 1,345.00 |               |                | 20%  |
| 19                                      | An_R_2  | Germim me mbrojtje "Trench Box" per DN/OD < 600 mm Hg = 2.0 ÷ 3.0 m Bg = 1.9 m sipas EN 1610 ( Perforcim metalik "Trench Box" - 75 perdorime ) | ml     | 1,766.00 |               |                | 20%  |
| 20                                      | An_R_3  | Prishje bordura betoni ne rruge dhe trotuare                                                                                                   | ml     | 50.00    |               |                | 20%  |
| 21                                      | An_R_4  | Germim kanali me mikrotunel me makineri me drejtim lazer                                                                                       | m³     | 25.00    |               |                | 20%  |
| 22                                      | An_R_5  | Mbushje me çakull te imet 0 ÷ 20 mm                                                                                                            | m²     | 1,427.00 |               |                | 20%  |
| 23                                      | An_R_6  | F.V. Tub H.D.P.E I brinjuar DN/OD 250 mm, SN 8, CL 8 kN/mm², ( pa shtrese rere lumi)                                                           | ml     | 334.00   |               |                | 20%  |
| 24                                      | An_R_7  | F.V. Tub H.D.P.E I brinjuar DN/OD 315 mm, SN 8, CL 8 kN/mm², ( pa shtrese rere lumi)                                                           | ml     | 197.00   |               |                | 20%  |
| 25                                      | An_R_8  | F.V. Tub H.D.P.E I brinjuar DN/OD 400 mm, SN 8, CL 8 kN/mm², ( pa shtrese rere lumi)                                                           | ml     | 388.00   |               |                | 20%  |
| 26                                      | An_R_9  | F.V. Tub H.D.P.E I brinjuar DN/OD 500 mm, SN 8, CL 8 kN/mm², ( pa shtrese rere lumi)                                                           | ml     | 156.00   |               |                | 20%  |
| 27                                      | An_R_10 | F.V. Tub H.D.P.E I brinjuar DN/OD 630 mm, SN 8, CL 8 kN/mm², ( pa shtrese rere lumi)                                                           | ml     | 271.00   |               |                | 20%  |
| 28                                      | An_R_11 | Pastrim tubi kanalizimesh DN/OD = 200 ÷ 600 mm                                                                                                 | ml     | 1,160.00 |               |                | 20%  |
| 29                                      | An_R_12 | Pastrim pusetash ekzistuese ne rrjetin e K.U.Z                                                                                                 | cope   | 130.00   |               |                | 20%  |
| 30                                      | An_R_13 | F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm                                                                                                | ml     | 1,346.00 |               |                | 20%  |
| 31                                      | An_R_14 | Transport betoni me autobetonjere 10.0 km                                                                                                      | m³     | 417.20   |               |                | 20%  |
| 32                                      | An_R_15 | F.v Waterstop hydro expançe 20 x 20 mm                                                                                                         | ml     | 246.00   |               |                | 20%  |
| 33                                      | An_R_16 | F.v Kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm                                                                                    | cope   | 68.00    |               |                | 20%  |
|                                         |         | Shuma 13 :                                                                                                                                     |        |          |               |                |      |
| Shuma Analiza                           |         |                                                                                                                                                |        |          |               |                |      |
| Fondi Rezervë ( 5.0 % )                 |         |                                                                                                                                                |        |          |               |                |      |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë ( 5.0 % ) |         |                                                                                                                                                |        |          |               |                |      |
| Shuma TVSH (20%)                        |         |                                                                                                                                                |        |          |               |                |      |
| Shuma me TVSH                           |         |                                                                                                                                                |        |          |               |                |      |
| Totali                                  |         |                                                                                                                                                |        |          |               |                |      |