

Objekti: Ndertimi i rruges se re Nga Rotonda e Varrezave deri ne intersektimin me rrugen "Nos Josifi" NE LAGJEN "EMIN MATRAXHIU"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5		
4	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2.5		
5	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	1.3		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5174		
7	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	5174		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3449		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3449		
10	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3449		
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3449		
12	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3449		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2614		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				

14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2614		
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2614		
16	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	499.8		
17	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2	499.8		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	36.352		
19	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	163.6		
20	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	155.4		
21	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.654		
22	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.88		
23	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4.56		
24	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	204.85		
25	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	208.42		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
26	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	86.3		
27	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	40.9		
28	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.6		
29	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	26.88		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
30	3.619	FV Bordura betoni 25x35 cm	m	908.8		
31	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1054.2		
32	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	908.8		
33	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	454.4		
34	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg	120.1		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
35	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	18		

36	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	18		
37	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	18		
38	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	24		
39	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	16		
40	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	900		
41	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4		
42	3.933/1	F.v. Tabela terekendore normal me A-B, 90-30	copë	4		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
43	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	19		
44	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	20		
45	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	250		
		SHUMA 9:				
		10. GAZ E NAFTESJELLES				
46	4.142/1. 29	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	400		
		SHUMA 10:				
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
47	3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm	m	93.6		
48	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	419.3		
49	3.585	Ndertim Pusete kontrolli b/a,Φ1 m, h=2.0÷2.5 m + kapak gize	copë	16		
50	3.395	FV gjeotekstil 165g/m2	m2	3449		
		SHUMA 11:				
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
51	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	28		
52	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	230		
53	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	192		
54	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	218.6		
		SHUMA 12:				

		13. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
55	2.595	F.V. pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	28		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME DHEU				
56	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	74.9		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME HEKUR BETONI				
57	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.53		
		SHUMA 15:				
		16. B. SINJALET HORIZONTALE				
58	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (paste)	ml	1350		
59	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	54		
		SHUMA 16:				
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESA. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
60	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	3		
61	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	47		
		SHUMA 17:				
		18. ANALIZA JASHTE LISTE				
62	AnaN1	F.V kabell 4x16mm2	ml	100		
63	AnAn2	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d63	ml	400		
64	AnAn3	F.V Ndricules sipas specifikimeve	copë	18		
		SHUMA 18:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						