

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	440.0		
2	3.124/1a	Germim shkemb i mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3 >	m3	1225.0		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	4092.6		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	5757.6		
5	3.70/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m, me makineri, prani uji >	m3	1100.0		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	1100.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	5317.6		
8	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	5.0		
9	3.393/1	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize >	copë	1.0		
10	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	424.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHPYLLEZIMI				
11	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm >	m2	750.0		
12	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla >	m2	85.0		
		Shuma 3:				
		4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
13	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues >	ml	880.0		

14	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues >	m2	2120.0		
15	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues >	m2	1440.0		
16	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit >	m2	680.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
17	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm >	m	880.0		
18	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe >	ton	0.2		
		Shuma 5:				
		6. PRISHJE				
19	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	20.0		
20	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	30.0		
22	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	2.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
23	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15 >	m3	2.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
24	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	11760.0		
25	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	100.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	27600.0		
27	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	4411.25		
		Shuma 10:				

		11. ANALIZA TEKNIKE				
28	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	8822.5		
29	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri >	m2	4411.25		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME MURATURE GURI				
30	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 >	m3	8.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME BOJATISJE				
31	2.404	Boje hidroplastike >	m2	200.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
32	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	50.0		
		Shuma 14:				
		15. PUNIME DHEU				
33	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	1130.0		
		Shuma 15:				
		16. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
34	2.476	F.V. Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme >	ml	820.0		
35	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170 >	ml	50.0		
36	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	11.0		
37	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200 >	ml	300.0		
		Shuma 16:				
		17. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
38	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	670.0		
39	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	136.0		

40	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm >	ml	185.0		
		Shuma 17:				
		18. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
41	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv >	m	6335.0		
42	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.06		
		Shuma 18:				
		19. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
43	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm >	copë	92.0		
44	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm >	copë	72.0		
45	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm >	copë	27.0		
46	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	20.0		
		Shuma 19:				
		20. GAZ E NAFTESJELLES				
47	4.60/1	F.V. Tuba celiku $\varphi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem >	ton	1.0		
48	4.131/3.1 1	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie $\div 1000V$, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm ² >	m	20.0		
		Shuma 20:				
		21. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
49	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m ³	2.0		
50	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m ³	187.0		
51	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m ³	245.0		
		Shuma 21:				
		22. PUNIME HEKUR BETONI 3				
52	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	3.6		
53	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	44.0		

		Shuma 22:				
		23. PUNIME HEKUR BETONI				
54	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.5		
		Shuma 23:				
		24. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
55	3.965	F.V. Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3, cdo 6.6m >	copë	10.0		
		Shuma 24:				
		25. ANALIZA JASHTË LISTE				
56	An1	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-160 (lidhjet e objekteve) >	ml	1665.0		
57	An2	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-200mm >	ml	2859.0		
58	An3	Vaske biologjike betoni tip "Imhoff" V=58m3 >	copë	5.0		
59	An4	F.V.Pusetë betoni pajisur me zgare metalike per realizimin e paratrajtimit >	copë	1.0		
60	An5	Zgara te galvanizuara per mbulimin e zones se ajrimit >	kg	130.0		
61	An6	Vaska Biologjike Polietileni Imhoff per Trajtimin e Ujërave te ndotura V=3m3 (objektet individuale qe nuk arrijne te lidhen me sistemin e kanalizimeve) >	copë	7.0		
62	An7	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm >	ml	10.0		
63	An8	F.V.Bashkuese A-95mm2 >	copë	4.0		
64	An9	Rrethim me themel xokoli betoni dhe zgara te galvanizuar >	m2	277.2		
		Shuma 25:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Totali	
---------------	--