

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti: “Vazhdimi i Ndërtimit te varrezave të qytetit Lezhë (Faza e Dyte)”						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	28000		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	11000		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	7167		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	7167		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8604		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9608		
7	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	5000		
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1820		
		SHUMA 5:				

		6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORINE NDERTESAVE				
9	2.258/2	Nenshtrese zhavori	m3	10		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	82		
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	38		
12	2.490/f	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	2		
13	2.463	F.V. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	copë	38		
14	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	500		
15	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	copë	4		
16	2.541	F.V. Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	copë	2		
17	2.548	F.V. Kontator trefazor,380V,40A	copë	4		
18	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	6		
19	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	100		
20	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100		
21	2.452	F.V. Kasete Metalike 36 Module	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	38		
23	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	38		
24	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	38		
25	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	709		
26	3.915	F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 60)	ml	120		

		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
27	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	200		
		SHUMA 9:				
		10. GAZ E NAFTESJELLES				
28	4.133/3.7	F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	600		
29	4.133/3.5	F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	600		
30	4.155/3	F.V. Siguresa t/ulet	copë	2		
		SHUMA 10:				
		11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
31	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	41		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
32	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	236		
33	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25 cm	m	1340		
34	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	435		
35	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100	m	609		
36	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	999		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
37	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	3609		
38	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	40		
		SHUMA 13:				

		14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
39	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	1379		
40	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	1806		
41	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	2492.5		
42	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	3110		
43	3.635	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=5 m+kapak gize	copë	4		
44	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	97		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME MURATURE GURI				
45	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	50		
		SHUMA 15:				
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
46	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	306		
47	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
48	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	30		
		SHUMA 16:				
		17. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
49	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	13.5		
		SHUMA 17:				
		18. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				

50	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	150		
51	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	150		
		SHUMA 18:				
		19. PUNIME HEKUR BETONI 3				
52	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.15		
53	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	11.51		
		SHUMA 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.5%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.5%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						