

Seriali: DAAD8598-2DB1-4C03-96D6-7ECAAD6628ED

Projektuesi: Ing. MUHAREM TARTARI, nr. liç. K.1601/2

Datë: 13-06-2026

Objekti: NDËRTIM MUR MBAJTËS ME GABIONA NË AKSIN RRUGOR QAFËZES-ÇLIRIM (KM i I-rë) ,
bashkia Kolonjë, viti 2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	78		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME HEKUR BETONI 3				
2	3.290	F.V. Hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	0.3		
3	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		
4	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.2		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
6	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	109.8		
7	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	54		

8	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	214		
9	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	108		
10	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3	2		
11	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	280		
12	3.406	F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm	ml	55		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: Bashkia Kolonjë, Kryetar i Bashkisë, ERION ISAI

Seriali: 63FC64E7-EEBA-4726-955E-917CC4008CA4

Projektuesi: Ing. MUHAREM TARTARI, nr. liç. K.1601/2

Datë: 01-07-2026

Objekti: REHABILITIM, MROJTJE LUMORE NE NJESITE ADMINISTRATIVE , bashkia Kolonjë, viti 2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	145.9095		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME HEKUR BETONI 3				
2	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.1		
3	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.1		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	81		
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	30		
6	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	97		
7	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	130		
8	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3	6		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza						

Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Preventivuesi:

Investitori: Bashkia Kolonjë, Kryetar i Bashkisë, ERION ISAI