

PREVENTIV
Objekti: "Rikonstruksioni
shkolles 9-vjecare ne fshatin Rabdisht,Nj.A. Melan, Bashkia Diber"

Ndertimi I shteses se shkolles per banjo

I. PUNIME NDERTIMORE						
Nr.	Nr.Analiz.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Ndertimi I tualeteve dhe I Catise				
		A. Punime Prishje				
1	2.430/1	Prishje mur guri	m3	16.0		0
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.2		0
3	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	17.2		0
		Shuma				0
		B.Punime germimi ,shtresa dhe betonimi				
1	2.26	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me qoma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	24.0		0
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	24.0		0
3	2.258	Nenshtrese zhavori (poshte plintave) t=10cm	m3	1.2		0
4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 t=10cm	m3	1.2		0
5	2.205	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 20/25	m3	2.4		0
6	2.564	Trare themeli b/a C 20/25 monolit	m3	1.1		0
7	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25(per xiklature)	m3	2.2		0
8	2.117	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	1.6		0
9	2.120/1	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 8m	m3	1.6		0
10	2.123/1	Soleta te plota b/a C 20/25, t = 15 cm, h ~ 8m	m3	3.2		0
11	2.121	Breza b/a monolit C 16/20 (per parapetin e tarraces)	m3	0.5		0
12	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri (shtresa ne kuoten +0.00) t=15cm	m3	2.2		0
13	2.166/1a	F V hekuri betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.8		0
14	2.258/2	Shtrese zhavori(mbushje dhe mgjeshje me makineri e xoklatures deri ne koten +0.00)	m3	16.0		0
		Shuma				0
		C. punime te mureve dhe finiturave				
1	2.76	Mur tulle me vrima, t=25cm (mure te jashtme +2 mure te brendeshme)	m3	6.8		0
2	2.84.	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3	3.6		0
3	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm per parapet ne tarrace	m3	0.8		0
4	2.121	Breza b/a monolit C 16/20 (breza antizizmik ne mes te mureve)	m3	0.4		0
5	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	110.0		0
6	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	16.0		0
7	2.34	Suva xokoli me granil e cimento te bardhe.	m2	11.0		0
8	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 (shtrese niveluese)	m3	2.00		0
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat (60x60 ratifikato sipas specifikimeve teknike) dysHEME	m2	18.00		0
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat mure	m2	15.00		0
11	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm (granit I zi per shkalle +davancale dyersh dhe dritaresh)	m2	0.90		0
12	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	3.60		0
13	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	10.50		0
14	2.404/1	Boje hidroplastike	m2	150.00		0
		Shuma				0
		D. Punime tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	20.00		0
2	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	20.00		0
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	20.00		0
4	2.203	Veshje parapeti llamarine xingat	m2	5.00		0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	7.00		0
		Shuma				0
		E. Paisje HIDROSANITARE				
1	2.26	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me qoma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	2.5		0
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi	cope	5.00		0
3	2.501	F.V WC allafrenga	cope	3.00		0
4	2.504	F.V WC allaturka	cope	2.00		0
5	2.508	F.V bolier 100 l	cope	2.00		0
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	cope	7.00		0
7	An	F.V Pasqyra 60x120cm	cope	3.00		0

8	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	60.00		0
9	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm (per linjen kryesore te furnizimit)	cope	1.00		0
10	2.523	F.V. Tub kanalizimi e brinjezuar Ø 200	ml	24.00		0
11	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	15.00		0
12	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 50-70	ml	18.00		0
13	An	Pusete kontrolli 50x50, h =50 cm	cope	1		0
14	An	Pusete kontrolli 100x100, h =100 cm	cope	1		0
		Shuma				0
		F. Paisje Ndricimi				
1	2.459	F.V. Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65	cope	7.00		0
2	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	60.00		0
3	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.00		0
4	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope	6.00		0
5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	6.00		0
6	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	160.00		0
7	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	4.00		0
		Shuma				0
		G. Riparimi I catise				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	35.00		0
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	35.00		0
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	12.00		0
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	18.00		0
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	75.00		0
		Shuma				0
		Shuma				0
2-Punime ne ambientet e sholles						
		A.Punime fasade				
1	2.358/c	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	238.00		0
2	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm (granit I zi per shkalle +davancale dyersh dhe dritaresh)	m2	12.30		0
3	2.373/1	F V vetrate plastike me dopio xham (dera kryesore)	m2	6.00		0
4	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	35.00		0
		Shuma				0.00
		TOTAL SHUMA (1+2)				0
		T.V.SH 20%		20.0%		0
		SHUMA TOTALE				0

Preventivoi:
Ing.Elvis MANGA