

Preventivues: (Orientues - per percaktimin e fondit limit per stdudim dhe projektim)
Bashkia Puke

Objekti:
Rikonstruksion i rrugëve auto. “Kodër Bojë - Bushat, Kodër Bojë - Mardhnaq”, “Qerret”, “Korthpulë”

PREVENTIV PUNIMESH - ORIENTUESE
(Permbledhese preventivash)

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	RRUGA	KODER BOJE - BUSHAT DHE KODER BOJE - MARDHNAQ		RRUGA AUTO QERRET		KORTHPULE				11,02,2024	SASIA '1+2+3+4+5	VLEFTA '1+2+3+4+5
			NJËSIA	SASIA 1	VLEFTA 1	SASIA 2	VLEFTA 2	SASIA 3	VLEFTA 3			ÇMIMI	SAIA	VLEFTA
				4715		4214		4604					13533	
		1. PUNIME GERMIMI												
1		Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	16790.39		9270.8		10128.8					36189.99	
2		Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	5658		5056.8		5524.8					16239.6	
3		Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	130.2		130.2		130.2					390.6	
4		Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	10373		2107		10128.8					22608.8	
5		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	18760.19		11297.3		13481.8					43539.3	
		SHUMA 1:												
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME												
6		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	3818.4		3160.50		2302.00					9280.9	
7		Mbushje me cakell pas mureve	m3	1316.3		695.31		506.44					2518.1	
8		Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	70.73		63.21		55.25					189.2	
9		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	23.58		21.07		27.624					72.3	
10		Tuba metalike FV D=219 mm	ml	94.30		126.42		18.42					239.1	
		SHUMA 2:												
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE												
11		Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	2.7		0		2.7					5.4	
12		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1878.25		2338.77		1841.18					6058.2	
13		Struktura monolite betoni C 25/30	m3	9		0		9					18.0	
14		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	1254.19		1120.92		306.17					2681.3	
		SHUMA 3:											0.0	
		4. PUNIME TE NDRYSHME											0.0	
15		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	1131.6		1011.36		736.64					2879.6	
16		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	750		750		225					1725.0	
17		FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	500		500		150					1150.0	
		SHUMA 4:												
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM												

18		Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	16.00		14.00		14.00					44.0	
19		Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	30.00		42.00		7.00					79.0	
		SHUMA 5:												
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3												
19		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	4.1005		0		4.1005					8.2	
		SHUMA 6:												
		7. PUNIME SHTRESASH												
21		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4571.40		2949.8		2258.2					9779.4	
22		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4571.40		2949.8		2258.2					9779.4	
23		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4715		4214		3226					12155.0	
24		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	16502.5		14749		11291					42542.5	
25		Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1273.05		1137.78		828.72					3239.6	
		SHUMA 7:												
		8. ANALIZA TEKNIKE												
26		Shtrese binderi me granil gur kave, 6 cm,me makineri	m2	16502.5		14749		11291					42542.5	
27		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	16502.5		14749		16114					47365.5	
		SHUMA 8:												
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA												
28		F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4	ml	943		842.8		920.8					2706.6	
29		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	94.3		84.28		92.08					270.7	
30		F.v.Sinjale per lokalitete HxL 45x ≠	copë	4.72		4.21		4.60					13.5	
31		F.v. Pervijues normal anesor	copë	141.45		126.42		138.12					406.0	
32		FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	235.75		210.7		230.2					676.7	
		SHUMA 9:												
		10. B. SINJALET HORIZONTALE												
33		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	9430		8428		9208					27066.0	
		SHUMA 10:												
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE												
34		F.v.kurrize artificiale h =7cm	copë	12.00		12.00		13.00					37.0	
35		FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	4.00		4.00		4.00					12.0	
36		FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	90.00		80.00		90.00					260.0	
37		FV tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3 m	copë	1		1		1					3.0	
		SHUMA 11:												
		Shuma Analiza												
		Fondi Rezervë (0.0%)												
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)												
		Shuma TVSH (20%)												
		Shuma me TVSH												
		Totali												

Shenim: Hartuar me cmimet nga hartimi I preventivave ne platformen e-albania

Preventivues