

Projektuesi: HEKURAN HOXHALLI

Objekti:

RADOKAL I SIPERM (VEPRA E
MARJES)

Datë:

03-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, token e forte. >	m3	72.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	30.0		
3	2.37/1b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km >	m3	20.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15 >	m3	30.0		
5	3.406	F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm >	ml	20.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	10.0		
7	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	4.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
8	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.3		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITESH 2				

9	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	30.0		
		Shuma 7:				
		8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
11	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm >	kg	54.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
12	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >	m2	120.0		
		Shuma 9:				
		10. GAZ E NAFTESJELLES				
13	4.123/4	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100 >	copë	1.0		
14	4.113/4	F.V. Fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100 >	cift	2.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME BOJATISJE				
15	2.402	Boje vaji siperfaqe metalik rezervuar >	m2	25.0		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
16	An-56/1	Tub HDPE, OD 50 per shkarkim te prurjes se tepert >	ml	20.0		
17	An-02	F.V Puddle flange MFL PN16 Dn 100 , sipas gjatesis se pozicionimit te tubacionit, pas ndertimit, te perseritet ne mure dhe akerim >	copë	1.0		
18	AnAn - 1	Tub seg me flanaxhe FFG PN 16 Dn 100 I pershtatur ne vend, sipas gjatesis se pozicionimit, pas ndertimit >	copë	1.0		
19	An-49	F.V. Xhunto zmontimi Dj 100 >	copë	1.0		
20	An04	F.v.Hinke hyrese UEM PN 16 Dn 100 perfshihet rrjeta-site >	copë	1.0		

21	An-05	F.V. Bryl Gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø100 perfshihet edhe duckfoot >	copë	1.0		
22	An-06	F.V Kapak Inoksi >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEEC**Shënime:**

Projektuesi: HEKURAN HOXHALLI

Objekti:

RADOKALI SIPER DEPO SHPERNDARJE
100M3

Datë:

03-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	350.0		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	265.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet) >	m3	85.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
4	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	23.7		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	12.5		
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	58.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	89.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
8	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.5		
9	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	9.2		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME NGRITJE KANTJERI				

10	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >	m2	140.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
11	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.9		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a >	ml	52.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
13	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	115.0		
14	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm >	m2	35.5		
15	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 >	ml	5.5		
16	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat >	copë	1.0		
17	2.203	Veshje kornize llamarine xingat >	m2	11.5		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DYER DRITARE				
18	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	2.0		
19	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh. >	m2	0.2		
		Shuma 10:				
		11. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
20	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ >	ton	0.4		
21	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ >	ton	0.1		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				

22	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	68.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)				
23	4.36	F.V. Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar >	ton	0.14		
		Shuma 13:				
		14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
24	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 >	ml	105.6		
25	2.518	Pjese speciale gize >	ton	2.6		
26	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " >	kg	50.0		
		Shuma 14:				
		15. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
27	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	2.5		
		Shuma 15:				
		16. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
28	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm >	copë	1.0		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME MURATURE TULLE				
29	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 >	m3	17.3		
		Shuma 17:				
		18. PUNIME BOJATISJE				
30	2.404	Boje hidroplastike >	m2	105.6		
		Shuma 18:				
		19. ANALIZA JASHE LISTE				
31	An-70	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni >	m2	170.0		
32	An-71	FV Kosh thithes inoksi 80 mm >	copë	1.0		
33	An-72	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj 150 PN10 >	copë	1.0		

34	An-74	F.V. Reduktues Gize me flanaxha, $\phi 150/160$, Pn deri 16 bar >	copë	1.0		
35	An-75	F.V Valvul e lirimite te presionit DN50, PN16 >	copë	1.0		
36	An-28/3	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj60, Per tub PE, Pn16 >	copë	2.0		
37	An-44	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, $\phi 150$ >	copë	3.0		
38	An-28	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj150, Per tub PE, Pn10 >	copë	3.0		
39	An-118	F.V.T T 150-150-150 Pn 10/16 >	copë	2.0		
		Shuma 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEC**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIME AKTUALE

Projektuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Objekti:

RADOKAL SIPER (DHOME KLORINIMI)

Datë:

03-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	14.5		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	3.0		
3	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet) >	m3	6.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
4	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	0.5		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	12.5		
6	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 >	m2	38.5		
7	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm >	m2	40.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	32.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.15		
10	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.85		

		Shuma 5:				
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
11	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 >	ml	10.0		
12	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 >	ml	25.0		
13	2.495	F.V. Lavaman porcelani >	copë	1.0		
14	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
15	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m	50.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
16	2.203	Veshje kornize llamarine xingat >	m2	13.0		
17	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	75.0		
18	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 >	ml	3.2		
19	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm >	copë	1.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITRESASH				
20	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm >	m2	15.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME TE NDRYSHME				
21	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm >	m	22.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME MURATURE TULLE				
22	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25 >	m3	8.0		
		Shuma 11:				

		12. PUNIME BOJATISJE				
23	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik >	m2	15.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME DYER DRITARE				
24	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	2.0		
25	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham >	m2	2.0		
26	2.374	F.V. Dritare metalike >	m2	0.3		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
27	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	65.0		
		Shuma 14:				
		15. GAZ E NAFTESJELLES				
28	4.149/2	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 1.5mm2 >	km	0.03		
29	4.149/3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2 >	km	0.03		
30	4.155/3	F.V. Siguresa t/ulet >	copë	1.0		
31	4.155/c	F.V. Celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit >	copë	2.0		
32	4.155/b	F.V. Celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit >	copë	1.0		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTË LISTE				
33	An-57	Tuba mbrojtës HDPE, OD63 (per tube, OD 25) >	ml	1.0		
34	An-58	Tuba mbrojtës HDPE, OD90 (per tube, OD 40) >	ml	1.0		
35	An-59	Tuba mbrojtës HDPE, OD 110 (per tube, OD 50) >	ml	1.0		
36	An-60	Tuba PVC perfshi rakorderi >	ml	15.0		
37	An-62	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 20, PN 10 >	ml	10.0		

38	An-63	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 -, Dj 40, PN 10 >	ml	10.0		
39	An-64	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 , Dj 50, PN 10 >	ml	5.0		
40	An-66	F.v.Kyc 2mx80cmx30cm >	copë	1.0		
41	An-67	F. Set Veshje mbrojtese >	copë	2.0		
42	An-68	F. Set pajisje mbrojtese >	copë	2.0		
43	An-69	F.V Impianti Klori, Pompe Dozimi Komplet >	copë	1.0		
44	An-C1	Pusete Neutralizimi, Polipropilen, thellesi me te vogel se 1.5 m , OD 125/25 >	copë	1.0		
		Shuma 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEK**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIMET AKTUALE

Projektuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Objekti:

RADOKAL I SIPERM (PUSETA SHPERNDARESE E DEPOS)

Datë:

03-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke >	m3	8.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	3.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.3		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
5	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet) >	m3	2.5		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
6	An-42	F.V Kapak Gize ϕ 60 cm >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEK**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIME AKTUALE

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti: Radokal I SIPERM (LINJA E DERGIMIT)

Datë: 04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	400.0		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke >	m3	365.0		
3	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje >	m3	200.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
4	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir >	m3	300.0		
5	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	850.0		
6	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir >	m3	100.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
7	2.261	Shtrese rere >	m3	136.5		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
8	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm >	kg	612.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
9	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	5.0		
		Shuma 5:				

		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 >	m3	2.5		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	An-9/2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75 PN 16 >	ml	1985.0		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEC**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIME AKTUALE

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti: RADOKAL I SIPERM (PUS SHUARJE COPE 2)

Datë: 04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke >	m3	160.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	70.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	26.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	2.8		
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.32		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	3.0		
		Shuma 5:				
		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
7	2.701	Shtresë çakëlli >	m3	3.0		
		Shuma 6:				

		7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
8	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	70.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
9	An-42	F.V Kapak Gize $\varnothing$ 60 cm >	copë	2.0		
		Shuma 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEC**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CIME AKTUALE

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti:

Radokal I SIPERM (RRJETI I
SHPERNDARJES)

Datë:

04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	2185.0		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	150.0		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke >	m3	2200.0		
4	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje >	m3	1800.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
5	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir >	m3	200.0		
6	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	3997.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
7	2.261	Shtrese rere >	m3	532.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
8	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 >	ml	1880.0		
9	2.491/g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16 >	ml	255.0		
10	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm >	kg	400.0		
11	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 >	ml	526.0		

12	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 >	ml	2030.0		
13	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 >	ml	3830.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH				
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2520.0		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
15	An-9/2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75 PN 16 >	ml	346.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEK**Shënime:**

PERDITESIM PREVENTIVI ME CMIME AKTUALE

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti: RADOKAL I SIPERM (NDERTIM
PUSETA KONTROLLI COPE 15)

Datë: 04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV >	m3	378.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	110.25		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
3	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	1.0		
4	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.26		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	13.86		
		Shuma 4:				
		5. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
6	2.701	Shtresë çakëlli >	m3	13.86		
		Shuma 5:				
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
7	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	315.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA JAShte LISTE				

8	An-42	F.V Kapak Gize $\varnothing$ 60 cm >	copë	63.0		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEK**Shënime:**

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti: Radokal I SIPERM (RAKORDERITE E
PUSETAVE TE KONTROLLIT)

Datë: 04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	An-80	F.V Saracineske gize DN32,PN16 >	copë	51.0		
2	An-81	F.V Saracineske gize DN40,PN16 >	copë	33.0		
3	An-82	F.V Saracineske gize DN50,PN16 >	copë	39.0		
4	An-84	F.V Saracineske gize DN75,PN16 >	copë	5.0		
5	An-86	F.V Fllanxhe Adaptor Dj 40, Per tub PE >	copë	100.0		
6	An-87	F.V Fllanxhe Adaptor Dj 50, Per tub PE >	copë	68.0		
7	An-88	F.V Fllanxhe Adaptor Dj63, Per tub PE >	copë	73.0		
8	An-89	F.V Fllanxhe Adaptor Dj75, Per tub PE >	copë	6.0		
9	An-105	F.V Stafa PE - EF d.40*40mm >	copë	4.0		
10	An-104	F.V Stafa PE - EF d.50*50mm >	copë	7.0		
11	An-103	F.V Stafa PE - EF d.50*40mm >	copë	21.0		
12	An-102	F.V Stafa PE - EF d.63*63mm >	copë	35.0		
13	An-101	F.V Stafa PE - EF d.63*50mm >	copë	19.0		
14	An-100	F.V Stafa PE - EF d.63*40mm >	copë	24.0		
15	An-99	F.V Stafa PE - EF d.75*75mm >	copë	5.0		
16	An-98	F.V Stafa PE - EF d.75*63mm >	copë	7.0		
17	An-97	F.V Stafa PE - EF d.75*50mm >	copë	6.0		
18	An-96	F.V Stafa PE - EF d.75*40mm >	copë	6.0		
19	An-106	F.V Manikota PE-EF d.40mm >	copë	100.0		
20	An-107	F.V Manikota PE-EF d.50mm >	copë	63.0		
21	An-108	F.V Manikota PE-EF d.63mm >	copë	80.0		

22	An-109	F.V Manikota PE-EF d.75mm >	copë	7.0		
23	An-83	F.V Saracineska Gize DN63,PN16 >	copë	7.0		
		Shuma 1:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEK**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIMET AKTUALE

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti:

RADOKAL I SIPERM (PUSETAT E
AJERIMIT COPE 15)

Datë:

04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. >	m3	30.0		
2	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke >	m3	30.0		
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	30.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	26.25		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.3		
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.1		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITRESASH 2				
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	3.3		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
8	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	75.0		
		Shuma 5:				

		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
9	2.701	Shtresë çakëlli >	m3	45.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
10	An-118/3	F.V.T T 160-160-50 Pn 10/16 >	copë	15.0		
11	An-38	F.V Ajruer Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm >	copë	15.0		
12	An-42	F.V Kapak Gize φ 60 cm >	copë	15.0		
13	An-82	F.V Saracineske gize DN50,PN16 >	copë	15.0		
14	An-87	F.V Fllanxhe Adaptor Dj 50, Per tub PE >	copë	30.0		
15	An-107	F.V Manikota PE-EF d.50mm >	copë	15.0		
16	An-108	F.V Manikota PE-EF d.63mm >	copë	30.0		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEEC**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIME AKTUALE

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti:

RADOKAL I SIPERM (PUSETAT E SHKARKIMIT COPE 63)

Datë:

04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. >	m3	30.0		
2	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke >	m3	30.0		
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	30.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	26.25		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.3		
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.1		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITRESASH 2				
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	3.3		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
8	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	75.0		
		Shuma 5:				

		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
9	2.701	Shtresë çakëlli >	m3	45.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
10	An-118/3	F.V.T T 160-160-50 Pn 10/16 >	copë	15.0		
11	An-42	F.V Kapak Gize φ 60 cm >	copë	15.0		
12	An-82	F.V Saracineske gize DN50,PN16 >	copë	15.0		
13	An-87	F.V Fllanxe Adaptor Dj 50, Per tub PE >	copë	30.0		
14	An-108	F.V Manikota PE-EF d.63mm >	copë	30.0		
15	An-107	F.V Manikota PE-EF d.50mm >	copë	30.0		
16	An-42/P	Element shtrengues DN 50 >	copë	15.0		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEK**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIME AKTUALE

Projektuesi: Hekuran Hoxhalli

Objekti: Radokal I SIPERM (LIDHJET E BANESAVE)

Datë: 04-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	1176.0		
2	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	1176.0		
		Shuma 1:				
		2. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
3	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm >	copë	196.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An-145	F.V.Fasheta HDPE-RC DN20 lidhje nga tubi Ø 40 >	ml	196.0		
5	An-146	F.V Manikota PE 20 >	copë	196.0		
6	An-147	F.V Niple 3/4" >	copë	196.0		
7	An-148	F.V. K/valvol 3/4" >	copë	196.0		
8	An-151	F.V Kuti për instalimin nëntokësor të matësave të ujit (instalimi i matësave 1x1) >	copë	196.0		
9	An-150	Vendosje Sahat mates uji 3/4/ 1/2 >	copë	196.0		
10	An157/1	FV Tuba HDPE me OD=20mm,PN 10 >	ml	1960.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
11	Pj	Sahat mates uji 3/4/ 1/2 >	copë	196.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						

Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	

Preventivuesi:

HEKURAN HOXHALLI

Investitori:SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME
PORGRADEÇ**Shënime:**

PERDITESIM I PREVENTIVIT EKZISTUES ME CMIME AKTUALE

Digitally signed by
Hekuran
Hoxhalli
Date: 2026.07.06
14:17:49 +02'00'