

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.969	Skarifikim shitesre asfalti ekzistues me makineri >	m2	5430.0		
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1150.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	1150.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	4250.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	5850.0		
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	2040.0		
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	410.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TE NDRYSHME				
8	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm >	m	180.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
9	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	6.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 >	m3	5.0		
		Shuma 6:				

		7. PUNIME GERMIMI				
11	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	100.0		
12	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	180.0		
13	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	80.0		
		Shuma 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
14	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	10.0		
		Shuma 8:				
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
15	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri >	copë	9.0		
		Shuma 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
16	3.942/1	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste) >	ml	2750.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME DHEU				
17	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	125.0		
		Shuma 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
18	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	60.0		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA JASHE LISTE				
19	An1	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=200 mm >	ml	125.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						

Fondi Rezervë (1.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	