

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM, RRUGE TE MBRENDSHME FSHATI NIKOLIQ,NJ.A.GOLAJ

BASHKIA HAS

INVESTITORI: BASHKIA HAS

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1- PUNIME DHEU NE RRUGE				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	1260		
2	3.98/b	Germim dheu me eks. zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9245		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	9245		
		SHUMA 1				
		2-PUNIME SHITESA RRUGORE				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	13539		
2	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	1369		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11212		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	11212		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	13916		
6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri per bankina,B=50cm	m3	3159		
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm(Ndertim bankine b=50cm)	m2	3920		
		SHUMA 2				
		3-PUNIME BETONI MURE MBAJTESE PRITESA KANAL E KUNETE				
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,(Mure mbajtese e pritesa)	m3	808.4		
2	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	673		
3	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30,Beton per kanal e kunete	m3	128.99		
		SHUMA 3				
		4-VEPRA ARTI TOMBINO +KALIM ME TUBO ÇELIKU				
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	285.04		
2	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	78		

3	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30, Beton per puseta tombino+tuba celiku+portale	m3	101		
4	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	325.4		
5	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	24		
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	285.04		
		SHUMA 4				
		5-PUNIME SINJALISTIKE				
1	An124	Vijezim me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	7930		
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	23		
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	10		
4	An157	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	5		
		SHUMA 5				
		SHUMA 1-5				
		Fondi Rezervë (2.0%)				
		SHUMA				
		Shuma TVSH (20%)				
		SHUMA TOTALE ME TVSH				

Shenim

Çmimet e vendosura per preventivin e mesiperm jane marre nga platforma "e-albania" per sherbimin e kerkuar
Hartim preventiv nga manuali I çmimeve ne ndertim

PREVENTIVUESI
"XH&MILER" SH.P.K
ADMINISTRATOR
ING.XHULJETA DURO