

RIKONSTRUKSION I RRUGËS "KAMARE-SHKOLLA", CIFLIK

PREVENTIV PA CMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	2500		
2	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2684		
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1950		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3900		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4353		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
6	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	317		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	75		
8	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	245		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	55		
10	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	72		
		SHUMA 5:				
		6. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
11	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	m	110		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
12	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
		SHUMA 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
13	2.336	Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	190		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
15	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	41		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						