

PREVENTIV I PUNIMEVE

**Objekti: "MBROJTJA NGA GERRYERJA DHE PERMBYTJA E FSHATIT SELITE", FAZA II (NJ.A MOLLAS)
BASHKIA CËRRIK**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER NDERTIMIN E MBROJTJES GJATESORE, L=214m						
1	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	1,525.00		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km (materiali do te transportohet per mbushjen e hapsires pas murit me gabiona)	m3	1,512.00		
3	An+ ref 3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne shtratin e perroit, perhapur e ngjeshur me ekskavator	m3	1,512.00		
4	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	214.00		
5	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	320.00		
6	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	1,065.00		
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per brezin e betonit)	m3	46.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per brezin e betonit)	ton	2.50		
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER PRITAT MALORE						
1	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	2,400.00		
2	An+ ref 3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne shtratin e perroit, perhapur e ngjeshur me ekskavator	m3	690.00		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km (materiali do te transportohet per mbushjen e hapsires pas murit me gabiona)	m3	690.00		
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,710.00		
5	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	2,780.00		
6	3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m3	48.00		
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per brezin e betonit)	m3	75.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per brezin e betonit)	ton	2.95		
9	3.352	Mbushje me gur kave d>80cm	m3	150.00		
					Shuma 2	-
Shuma (1 - 2)						-
Fondi rezerve %			3%			-
Shuma pa TVSH						-
TVSH %			20%			-
Shuma me TVSH						-

Shenim: Preventivi eshte hartuar me dt 21.11.2024 sipas VKM 2016 dt 13.04.2023 "*Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim*"