

Projektuesi: BOE "INFRATECH" shpk & "EMAR 21" shpk

Objekti: STUDIM-PROJEKTIM: SISTEMIMI I PERRENJVE HIMARE

Datë: 11-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke >	m3	5600.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	5600.0		
		Shuma 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
3	2.701	Shtresë çakëlli >	m3	1350.0		
4	2.258/2	Shtrese zhavori >	m3	585.0		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m >	m3	626.0		
6	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m >	m3	939.0		
7	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m >	m3	469.5		
8	3.688	F.V. Keson 2x2 per 1 ml >	ml	6.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH 2				
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	286.5		
		Shuma 5:				

		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	192.6		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
11	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	3.04		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:
ING. FILJANA VEIZAJ

Investitori:
BASHKIA HIMARË

Shënime: