

Projektuesi: Drejtoria e Integritit Europian dhe Projektimit

Objekti:

Hidroizolimi i tarracave dhe rehabilitimi i sistemit të furnizimit me ujë në 3 pallate, në lagjen e Re, rruga e Sportit, Selenicë

Datë:

15-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace) >	m2	881.4		
2	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m) >	m2	61.68		
3	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem >	m2	235.104		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	27.0		
		Shuma 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
5	2.261/a	Nenshtrese rere >	m3	3.7		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
6	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	19.0		
7	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri >	m3	2.6		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
8	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta. >	ton	3.7		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	176.73		

Shuma 6:				
7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
10	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	837.12
11	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	837.12
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	908.112
13	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 >	ml	180.0
14	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat >	copë	12.0
15	2.203	Veshje kornize llamarine xingat >	m2	100.0
16	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm >	m2	837.12
17	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal >	ml	180.0
18	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich >	m2	38.28
Shuma 7:				
8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
19	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25 >	m2	235.104
20	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe >	m2	61.68
Shuma 8:				
9. PUNIME BOJATISJE				
21	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte >	m2	296.784
Shuma 9:				
10. PUNIME MONTIMI (M4)				
22	4.08-M	Montim pompe >	copë	3.0
Shuma 10:				
11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
23	2.488	F.V. Rezervuari zingato 5000 litra >	copë	6.0
24	2.210	F.V. Rezervuari zingato 2000 litra >	copë	3.0

25	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 >	ml	93.0
26	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 >	ml	44.0
Shuma 11:				
12. PUNIME DYER DRITARE				
27	2.375/I	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham >	m2	8.64
Shuma 12:				
13. ANALIZA JASHTË LISTE				
28	An	Cmontim rezervuaresh metalik ne tarace >	copë	60.0
29	An	F.V Valvul moskthimi bronzi ■ 2" =50mm >	copë	3.0
Shuma 13:				
14. PAJISJE JASHTË LISTE				
30	Pj	Pompe me kapacitet Q=3m3/h, H=40-45m,Pn=4-4.5bar me dalje fi 40mm, 1.5-2.2kw Multistage >	copë	3.0
Shuma 14:				
Shuma Analiza				9,294,700.86
Fondi Rezervë (5.0%)				464,735.04
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				9,759,435.91
TVSH (20%)				1,951,887.18
Shuma me TVSH				11,711,323.09
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				240,000.00
Shuma TVSH (për pajisje)				48,000.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				288,000.00
Totali				11,999,323.09

Preventivuesi:
Ing.Deana Çeçi



Investitori:
Bashkia Selenicë

Shënime:

MIRATOL: KRYETAR NERTIL BELLAJ