

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k & "SIRE-ALB" sh.p.k
Objekti: Rikonstruksion i Rruges Piqeras Shkalle

Datë: 11-06-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20120	0.00	0.00
2	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	130	0.00	0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. PRISHJE				
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	32	0.00	0.00
4	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	12	0.00	0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME DHEU				
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	24043	0.00	0.00
6	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	3793	0.00	0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	17875	0.00	0.00
8	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	12	0.00	0.00
9	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	42	0.00	0.00
10	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	7	0.00	0.00
11	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	13	0.00	0.00
12	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	169.5	0.00	0.00
13	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	330	0.00	0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. PUNIME SHITESASH				
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	610	0.00	0.00
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	16000	0.00	0.00
16	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	16000	0.00	0.00
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	16000	0.00	0.00
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1385	0.00	0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. ANALIZA TEKNIKE				
19	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	12600	0.00	0.00
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	12600	0.00	0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	183.91	0.00	0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(MURET PRITES)	m3	3515	0.00	0.00
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(MURET MBAJTES)	m3	316.6	0.00	0.00
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(KANALI)	m3	334	0.00	0.00
25	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(PORTALET,PUSETAT PER TOMBINOT)	m3	22	0.00	0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
26	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	732	0.00	0.00
		SHUMA 9:				0.00

		10. PUNIME HEKUR BETONI 3				
27	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm(PER PROTALET DHE Pusetat e Tombinove)	ton	0.5	0.00	0.00
28	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm(PER PROTALET DHE Pusetat e Tombinove)	ton	1.37	0.00	0.00
29	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm(MURI MBAJTES NE PROG1+300.00+1+375.00)	ton	0.52	0.00	0.00
30	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm(MURI MBAJTES NE PROG1+300.00+1+375.00)	ton	5.77	0.00	0.00
31	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm(PER KANALIN ZGARE 8 mm)	ton	10.53	0.00	0.00
32	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm(MURI MBAJTES NE PROG 0+000.00)	ton	2.02	0.00	0.00
33	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm(MURI MBAJTES NE PROG 0+000.00)	ton	19.1	0.00	0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
34	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	5460	0.00	0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
35	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	16	0.00	0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. PUNIME MURATURE GURI				
36	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	30	0.00	0.00
		SHUMA 13:				0.00
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
37	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	84	0.00	0.00
		SHUMA 14:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (0.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING"sh.p.k & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k & "SIRE-ALB"sh.p.k

Investitori: Bashkia Himarë