

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ILIR XHAKOLLI

Seriali: 06ADABAF-F633-4081-B685-6D7A91782BA3

Projektuesi: DPKZHT, BASHKIA POGRADEC Datë: 05-01-2026

Objekti: "Ndërhyrje emergjente për rehabilitimin dhe stabilizimin e shkarjeve përgjatë Lumit të Verdovës- Lagjia ish Ferma

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	908.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
2	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	40.0		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni(Kuneta e rruges + shtresa te tjera oborret e banesave)	m3	45.0		
4	2.430/1	Prishje mur guri	m3	360.0		
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	10.0		
6	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	92.0		
7	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	5.0		
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	58.0		
9	2.430/2	Prishje cati ekzistuese me tjegulla	m2	100.0		
10	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	60.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me cakell prodhuar mak	m3	298.0		
12	3.401/2	Gjeotekstil me gramature 500 g/m2	m2	498.0		
13	3.585	Ndertim Pusete kontrolli b/a,Φ1 m, h=2.0÷2.5 m + kapak gize	copë	1.0		

14	3.724	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	732.0		
15	3.406	F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm	ml	100.0		
16	3.587	Ndertim Pusete b/a, Ø1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m	copë	3.0		
17	3.352	Mbushje me gur kave	m3	60.0		
18	3.654/1	(per kullimin e ujrave te shiut ne muret e butobetonit dhe veshja e mureve te gurit)	m	758		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	100.0		
20	3.191	F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W6	ml	47.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	908.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITESASH				
22	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	270.0		
23	3.211	perhapur e ngjeshur me makineri(trotuar kunete dhe nen beton)	m2	2027.0		
24	3.209	perhapur e ngjeshur me makineri(nen shtresen e betonit)	m2	2027.0		
25	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	530.0		
26	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	270.0		
		Shuma 6:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
27	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	77.0		
28	2.202	Mure butobetonit C16/20	m3	1034.0		
29	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m(URAT)	m3	28.8		
30	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m(URAT)	m3	8.0		

31	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	92.0		
32	2.691	Brez b/a C 12/15	m3	11.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				
33	3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m2	270.0		
34	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	270.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI 3				
35	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm(per muret, shtresen e lumit dhe urat)	ton	24.0		
36	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	24.4		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI				
37	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	3.5		
38	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	60.0		
		Shuma 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
39	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	135.0		
40	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	ml	264.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME SHTRESASH 2				
41	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(posht mureve)	m3	99.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
42	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(shtresa ne shtratin e lumit)		372		
43	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (KUNETA)	m3	14.0		

		Shuma 14:				
		15. PUNIME BOJATISJE				
44	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	138.8		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTË LISTE				
45	Analizë	F.V pllaka betoni C 16/20, t=6 cm, mbi shtresë rere	m2	490.0		
		Shuma 16:				
		17. Punime Hidroizolimi dhe Çatite				
46	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama(tek urat)	m2	30		
47	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	100		
		Shuma 17:				
		18. Te Ndryshme, Elektrike dhe Sinjalistika				
48	3.166	h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kempatave b/a	ml	120		
		Shuma 18:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë 4.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (4.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Ing. Violeta ÇEKANI

Ing. Jolka DOKO

Ing. Klajdi ILO

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ILIR XHAKOLLI

Objekti: “Ndërhyrje emergjente për rehabilitimin dhe stabilizimin e shkarjeve përgjatë Lumit të Verdovë
GRAFIKU I PUNIMEVE

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	MUAJI 1	MUAJI2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6
		1. PUNIME GERMIMI								
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	908.0						
		2. PRISHJE								
2	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	40.0						
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni(Kuneta e rruges + shtresa te tjera oborret e banesave)	m3	45.0						
4	2.430/1	Prishje mur guri	m3	360.0						
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	10.0						
6	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	92.0						
7	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	5.0						
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	58.0						
9	2.430/2	Prishje cati ekzistuese me tjegulla	m2	100.0						
10	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	60.0						
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME								
11	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me cakell prodhuar mak	m3	298.0						
12	3.401/2	Gjeotekstil me gramature 500 g/m2	m2	498.0						
13	3.585	Ndertim Pusete kontrolli b/a,Φ1 m, h=2.0÷2.5 m + kapak gize	copë	1.0						
14	3.724	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	732.0						
15	3.406	F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm	ml	100.0						
16	3.587	Ndertim Pusete b/a, Φ1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m	copë	3.0						
17	3.352	Mbushje me gur kave	m3	60.0						

18	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 mm (per kullimin e ujrave te shiut ne muret e butobetonit dhe veshja e mureve te gurit)	m	758						
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA								
19	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	100.0						
20	3.191	F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W6	ml	47.0						
		5. PUNIME DHEU								
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	908.0						
		6. PUNIME SHITESASH								
22	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	270.0						
23	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(trotuar kunete dhe nen beton)	m2	2027.0						
24	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri(nen shtresen e betonit)	m2	2027.0						
25	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	530.0						
26	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	270.0						
		8. PUNIME BETONI DHE B/A								
27	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	77.0						
28	2.202	Mure butobetoni C16/20	m3	1034.0						
29	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m(URAT)	m3	28.8						
30	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m(URAT)	m3	8.0						
31	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	92.0						
32	2.691	Brez b/a C 12/15	m3	11.0						
		9. ANALIZA TEKNIKE								
33	3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m2	270.0						
34	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	270.0						
		10. PUNIME HEKUR BETONI 3								
35	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshe Ø 6 ~ 10mm(per muret, shtresen e lumit dhe urat)	ton	24.0						
36	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshe Ø > 12mm	ton	24.4						
		11. PUNIME HEKUR BETONI								

37	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	ton	3.5						
38	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	60.0						
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE								
39	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	135.0						
40	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	ml	264.0						
		13. PUNIME SHTRESASH 2								
41	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(posht mureve)	m3	99.0						
		14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE								
42	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(shtresa ne shtratin e lumit)		372						
43	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (KUNETI)	m3	14.0						
		15. PUNIME BOJATISJE								
44	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	138.8						
		16. ANALIZA JASHTË LISTE								
45	Analize	F.V pllaka betoni C 16/20, t=6 cm, mbi shtrese rere	m2	490.0						
		17. Punime Hidroizolimi dhe Çatite								
46	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama(tek urat)	m2	30						
47	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	100						
		18. Te Ndryshme, Elektrike dhe Sinjalistika								
48	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a	ml	120						

Ing. Violeta ÇEKANI

Ing. Jolka DOKO

Ing. Klajdi ILO

GRAFIKU

