

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI     | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                                                                        | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----------------|------|
|     |          | <b>1. PUNIME GERMIMI</b>                                                                                                                                    |        |       |               |                |      |
| 1   | 3.110/a  | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet(ne bjefin e poshtem te skarpates) | m3     | 1160  |               | 0.00           | 20%  |
| 2   | 3.158/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km                                                                                                                          | m3     | 1160  |               | 0.00           | 20%  |
| 3   | 3.110/a  | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet(me skrpata e diges)               | m3     | 3972  |               | 0.00           | 20%  |
| 4   | 3.89/b   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(rruget)                               | m3     | 636   |               | 0.00           | 20%  |
| 5   | 3.158/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km                                                                                                                          | m3     | 636   |               | 0.00           | 20%  |
| 6   | 3.110/a  | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet(shkarkuesi dhe kanali kryesor)    | m3     | 46    |               | 0.00           | 20%  |
| 7   | 3.110/a  | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet(shkarkuesi katastrofik)           | m3     | 646   |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 1:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>                                                                                                            |        |       |               |                |      |
| 8   | 3.333    | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m                                                                                                        | m3     | 962   |               | 0.00           | 20%  |
| 9   | 3.364    | Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni                                                                                                            | m      | 10    |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 2:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>3. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>                                                                                                                                |        |       |               |                |      |
| 10  | 3.2      | Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm                                                                                                                               | m2     | 19860 |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 3:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>                                                                                                          |        |       |               |                |      |
| 11  | 3.557    | Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)                                                                                                         | ml     | 10    |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 4:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>5. PUNIME DHEU</b>                                                                                                                                       |        |       |               |                |      |
| 12  | 2.190    | Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar                                                                                                                     | m3     | 3274  |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 5:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>                                                                                                                                |        |       |               |                |      |
| 13  | 3.643    | Mbjellje bari ne skarpat                                                                                                                                    | m2     | 16370 |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 6:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>7. PUNIME SHITRESASH</b>                                                                                                                                 |        |       |               |                |      |
| 14  | 3.212/b  | Shtrese stabilizant t=10cm                                                                                                                                  | m2     | 1470  |               | 0.00           | 20%  |
| 15  | 3.210    | Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                                                      | m2     | 1470  |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 7:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>                                                                                                                       |        |       |               |                |      |
| 16  | 3.243/1  | Struktura te holla monolite betoni C 16/20(kanali I rruges)                                                                                                 | m3     | 16.64 |               | 0.00           | 20%  |
| 17  | 3.243/1  | Struktura te holla monolite betoni C 16/20(kanali kryesor)                                                                                                  | m3     | 54.3  |               | 0.00           | 20%  |
| 18  | 3.244    | Struktura monolite betoni C 20/25                                                                                                                           | m3     | 42.4  |               | 0.00           | 20%  |
| 19  | 3.244    | Struktura monolite betoni C 20/25(shkarkuesi katastrofik)                                                                                                   | m3     | 378   |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 8:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>9. PUNIME SHITRESASH 2</b>                                                                                                                               |        |       |               |                |      |
| 20  | 2.258    | Nenshtrese zhavori                                                                                                                                          | m3     | 36    |               | 0.00           | 20%  |
| 21  | 2.258    | Nenshtrese zhavori                                                                                                                                          | m3     | 560   |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 9:</b>                                                                                                                                             |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>10. PUNIME HEKUR BETONI</b>                                                                                                                              |        |       |               |                |      |
| 22  | 2.166    | F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                                                                                                                      | ton    | 15.87 |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 10:</b>                                                                                                                                            |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |
|     |          | <b>11. PRISHJE</b>                                                                                                                                          |        |       |               |                |      |
| 23  | 2.426/3  | Prishje shtresa betoni                                                                                                                                      | m3     | 16    |               | 0.00           | 20%  |
|     |          | <b>SHUMA 11:</b>                                                                                                                                            |        |       |               | <b>0.00</b>    |      |

|                                      |       |                                     |    |      |  |      |     |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|------|--|------|-----|
|                                      |       | 12. ANALIZA JAShte LISTE            |    |      |  |      |     |
| 24                                   | AnAn1 | Veshje skarpatash me 20 cm gur kave | m2 | 3490 |  | 0.00 | 20% |
|                                      |       | SHUMA 12:                           |    |      |  | 0.00 |     |
| Shuma Analiza                        |       |                                     |    |      |  | 0.00 |     |
| Fondi Rezervë (0.0%)                 |       |                                     |    |      |  | 0.00 |     |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%) |       |                                     |    |      |  | 0.00 |     |
| Shuma TVSH (20%)                     |       |                                     |    |      |  | 0.00 |     |
| Shuma me TVSH                        |       |                                     |    |      |  | 0.00 |     |
| Totali                               |       |                                     |    |      |  | 0.00 |     |