

PREVENTIV
MIRËMBAJTJE E ZAKONSHME E OBJEKTEVE TË ARSIMIT BAZË

	Zëri	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Punime Prishje				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	4.05		
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshëm	m ²	524.00		
3	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m ²	53.55		
4	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	51.52		
5	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	24.00		
6	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	150.00		
7	2.29	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m ³	186.6		
8	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m ²	622.0		
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	202.3		
10	2.426/9	Prishje suvatim fasade	m ²	100.0		
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	11.3		
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni t=2 cm	m ³	0.2		
		Shuma A				
		Punime Gipsi				
13	2.108/1c	Ndertim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m ²	60.00		
14	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	53.55		
		Shuma B				
		Punime dyer dhe dritare				
15	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	3.60		
16	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.04		
17	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	40.0		
18	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	ml	68.0		
		Shuma C				
		Punime elektrike dhe ndriçimi				
19	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	12.00		
20	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	72.00		
21	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	72.00		
22	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	4.00		
23	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	7.0		
24	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	7.0		
25	An	F.V Prozhektor 200W Led, plus krahun	cope	7.0		
26	3.172	F V kuader komandimi ndricimi komplet	cope	2.0		
27	4.142/2.15	F.V. Kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	ml	130.0		
28	2.470/AN	F.V. Ndricues pllafonier tavanor 60x60	m ²	54.0		
		Shuma D				
		Punime suvatimi dhe shtresash				
29	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	194.03		
30	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksion	m ²	7.84		
31	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, Il perzier M 25	m ²	524.00		
32	2.328/1	Patinim muri me stuko	m ²	140.45		
33	2.586	Shtrese e varfer t=8cm	m ²	60.55		
34	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	100.0		
		Shuma E				
		Punime hidraulike				
35	An. H01	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietilene te nderlidhur PEX d=12mm PN20 - Uje i ftohte	ml	112.00		
36	An. H02	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietilene te nderlidhur PEX d=12mm PN20 - Uje i ngrohte	ml	64.00		
37	An. H03	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietilene te nderlidhur PEX d=25mm PN20 - Uje i ftohte	ml	8.00		
38	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	28.00		

PREVENTIV
MIRËMBAJTJE E ZAKONSHME E OBJEKTEVE TË ARSIMIT BAZË

	Zëri	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
39	An. H04	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=50mm	ml	12.00		
40	An. H05	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=75mm	ml	7.00		
41	An. H06	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=110mm	ml	14.00		
42	An. H07	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=125mm	ml	34.00		
43	An. H08	Furnizim dhe vendosje sifoni PP-HTEM d=110mm	copë	1.00		
44	An. H09	Furnizim dhe vendosje sifoni PP-HTEM d=125mm	copë	3.00		
45	An. H10	Furnizim dhe vendosje pike kontrolli PP-HTEM d=110mm	copë	1.00		
46	An. H11	Furnizim dhe vendosje pike kontrolli PP-HTEM d=125mm	copë	3.00		
47	2.504	F.V. WC allaturka	copë	14.00		
48	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	10.00		
49	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	4.00		
50	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	4.00		
51	2.484	F.V. Saraçineske PPR 3/4"	copë	2.00		
52	Ref. 2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	2.00		
53	Ref. 2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	2.00		
54	An. G01	Furnizim dhe vendosje pasqyra ne tualete	copë	10.00		
55	An. G02	Furnizim dhe vendosje mbajtese sapunash	copë	10.00		
		Shuma F				
		Punime Betoni				
56	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m ³	1.0		
57	2.275	Shtrese betoni C16/20	m ³	76.8		
58	2.585	Plinta b/a C25/30	m ³	23.04		
59	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	15.24		
60	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	96.00		
		Shuma G				
		Punime Hekur Betoni				
61	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	4.20		
62	2.166/1a	F.V hekur periodik >12 mm	ton	2.40		
		Shuma H				
		Punime shtrimi				
63	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	145.0		
64	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	14.0		
65	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi	m ²	53.55		
66	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m ²	1.65		
		Shuma I				
		Punime bojtatisje				
67	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	1,950.0		
68	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1,473.0		
		Shuma J				
		Punime kontruksioni metalik				
69	4.300	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.5		
70	Ref. 3.793	Rrethim me Rrjete teli xingato e plastifikuar 5x5cm	m2	513		
71	An	F.V. Rrjete Najloni te varur nen tavanin e fushes	m2	500		
72	An	Porta per kalceto 3.0x2.0 m komplet me rrjeten dhe aksesoret e fiksimit,	cope	2.00		
73	An	Kosha basketbolli	cope	2		
74	An	Tabela Basketbolli	cope	2		
75	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	6.0		
		Shuma K				
		Punime çatie				
76	An	Heqje tjegulla	m2	560		
77	An	F.V. Hidroizolim çatie	m2	560		

PREVENTIV
MIRËMBAJTJE E ZAKONSHME E OBJEKTEVE TË ARSIMIT BAZË

	Zëri	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
78	An	F.V. rivendosje tjegulla	m2	560		
79	An	F.V. zevendesim tjegulla te thyera	m2	294.4		
80	An	F.V. Llamarine	m2	30		
		Shuma L				
		Punime Murature				
81	2.70/1	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-15	m3	1		
		Shuma L				
		Shuma analiza				
		Shuma tvsh				
		Totali				