

Projektuesi: BOE "INFRATECH" shpk & "EMAR 21" shpk

Objekti: STUDIM-PROJEKTIM "NDËRTIMI I DY PARKIMEVE PUBLIKE NE FSHATIN KUDHËS"

Datë: 29-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	126.0		
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	183.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	126.0		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	183.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	80.0		
6	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	25.8		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	250.0		
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	120.0		
9	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	60.2		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	350.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

11	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	2.15		
12	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	38.1		
13	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	36.4		
14	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	51.4		
15	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	9.0		
16	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	95.1		
17	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	52.5		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
18	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	4.1		
19	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	1.28		
20	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	1.0		
21	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	1.9		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni >	m	11.0		
		Shuma 6:				
		7. B. SINJALET HORIZONTALE				
23	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponte (sprajt) >	ml	650.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
24	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem. >	kg	864.0		
		Shuma 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Preventivuesi:

Ing. Filjana Veizaj

Investitori:

BASHKIA HIMARË

Shënime: