

MIRATOHET
BASHKIA HAS
KRYETARI
Z.MIFTAR DAUTI

PREVENTIV PËRMBLEDHËS PA ÇMIME

OBJEKTI:"Rehabilitim I Kanalit Ushqyes të Ujëmbledhësit Llakaj dhe Rehabilitimi Skemës Ujitëse"

NR	EMËRTIMI I OBJEKTIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA (LEKË)
A."Rehabilitim I Kanalit Ushqyes të Ujëmbledhësit Llakaj"					
1	PUNIME PER VEPREN E MARRJES	Leke	1		-
2	PUNIME PER KANALIN E USHQIMIT,L = 2 859 ml	Leke	1		-
B."Rehabilitimi Skemës Ujitëse"					
1	KANALI UJITËS KU-1	Leke	1		-
2	KANALI UJITËS KU-20	Leke	1		-
3	KANALI UJITËS KU-12	Leke	1		-
4	KANALI UJITËS KU-11	Leke	1		-
	SHUMA TOTALE	leke			-
	FONDI REZERVË	5%			-
	SHUMA PA T.V.SH	leke			-
	T.V.SH	20%			-
	SHUMA TOTALE ME T.V.SH	leke			-

PREVENTIVOI:
" G &L CONSTRUCTION " sh.p.k
Ing. Gramos SKËNDA

PREVENTIV - A -"Rehabilitim I Kanalit Ushqyes të Ujëmbledhësit Llakaj"

Projektuesi: " G &L CONSTRUCTION " sh.p.k

Nr.	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
I.PUNIME PER VEPREN E MARRJES						
1	3.101/b	Germim eksk.kat.IV per rrugen	m ³	750		0.00
	2*3.211	Shtrese çakelli t = 2x20 cm per trupin e rruges	m ²	750		0.00
2	3.104/b	Germim eksk.me ngarkim ne mjet per priten	m ³	400		0.00
3	3.158/3a	Transport dheu auto deri 3 km per priten	m ³	400		0.00
4	3.68/a	Germim me eksk. shkemb i bute per priten	m ³	770		0.00
5	3.104/b	Germim eksk.me ngarkim ne mjet per shpatullat	m ³	120		0.00
6	3.158/3a	Transport dheu auto deri 3 km	m ³	120		0.00
7	3.68/a	Germim me eksk. shkemb i bute per shpatullat	m ³	120		0.00
8	3.183/a	Shtrese zhavorri ne beton t = 10 cm	m ²	120		0.00
9	3.240	Beton C 12/15 per shpatullat	m ³	177		0.00
10	3.243	Beton C 16/20 per priten	m ³	327		0.00
11	3.287	Hekur betoni Ø 6- 10 mm	ton	0.34		0.00
12	3.288	Hekur betoni Ø > 12 mm	ton	6.64		0.00
13	4.3	Profil metalik (50x5) mm	ton	0.121		0.00
14	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800 mm per devijim	m	10		0.00
15	3.644	F.V. Porte metalike (60x80) cm,3 cope	kg	226		0.00
16	3.47/1b	Mbushje ngjeshje dheu	m ³	103		0.00
17	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	187		0.00
18	3.331	Gabion me rrjete teli te xinguar gur kave (1x1x1) m	m ³	100		0.00
Shuma I						0.00
II. PUNIME PER KANALIN E USHQIMIT,L = 2 859 ml						
1	3.101/b	Germim eksk.kat.IV per trase	m ³	9,517		0.00
2	3.68/a	Germim me eksk. shkemb i bute per themel lugu	m ³	110		0.00
3	3.95/a	Germim me eksk. per seksion kanali	m ³	4,231		0.00
4	3.183/a	Shtrese zhavorri ne beton t = 10 cm	m ²	200		0.00
5	3.183/c	Shtrese zhavorri ne beton t = 20 cm	m ²	3170		0.00
6	3.243	Beton C 16/20 per mbeshtetjen e jastekut	m ³	76		0.00
7	3.245	Beton C 25/30 per jastek	m ³	44		0.00
8	3.287	Hekur betoni Ø 6- 10 mm per jastek	ton	0.42		0.00
9	3.288	Hekur betoni Ø > 12 mm per jastek	ton	1.067		0.00
10	4.3	Detaje metalike per jastek	ton	0.783		0.00
11	AN.I	F.V.Lug B/a (60x85)cm,L = 6 m	cope	254		0.00
12	AN.II	Ure Kembesore Tip 1	cope	4		0.00
13	An.2	Fuge bitumi per lugun	ml	650		0.00
14	AN.III	Kalim tub çeliku Ø 451.2/6.3 mm,L = 22 ml	cope	1		0.00
15	3.245/1	Beton C 25/30 per lug monolit	m ³	634		0.00
16	3.287	Hekur betoni Ø 6- 10 mm per lug monolit	ton	17.71		0.00

17	3.288	Hekur betoni Ø > 12 mm per lug monolit	ton	40.400		0.00
18	An.3	Fuge me llaç çimento per lugun	ml	370		0.00
19	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas lugut	m³	1,504		0.00
20	AN.IV	Ure HD = 0.8 m,L = 5 m	cope	3		0.00
21	AN.V	Ure Kembesore Tip 2	cope	3		0.00
22	AN.VI	Nenkalim tuba betoni Ø 800 mm L = 5 m	cope	1		0.00
23	3.95/a	Germim eksk. per kanalin e mbledhjes se ujrave	m³	1,875		0.00
24	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	40		0.00
Shuma II						0.00

Shënime teknike: Çmimet jane sipas VKM nr. 216, date 13.04.2023 + Analizat Teknike

Preventivuesi: " G & L CONSTRUCTION " sh.p.k
Ing. Gramos SKËNDA

Investitori: BASHKIA HAS
MIRATOHET - KRYETARI
Z.MIFTAR DAUTI

PREVENTIV - B -"Rehabilitimi Skemës Ujitëse"

Projektuesi: " G &L CONSTRUCTION " sh.p.k

Nr.	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
KANALI UJITËS KU-1						
1	Punime riparimi ne kanal					
1	3.2	Pastrim siperfaqe me bime te vogla d~10 cm.	m ²	450.00		0.00
2	3.25/c	Germim dheu dhe skarifikim bari me lopate	m ³	120.00		0.00
3	3.137	Germim kanali toke e forte me eskavator	m ³	36.00		0.00
4	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	50.00		0.00
5	3.243/1	Beton C 16/20 per riparim veshje kanali	m ³	23.00		0.00
6	2.54/2	Mur guri per kanale me llaç çimento M-25	m ³	15.00		0.00
7	2.54/2	Riparim mur guri per kanale me llaç çimento M-25	m ³	10.00		0.00
8	3.243/1	Beton C 16/20 per brezat e murit te gurit ne kanal	m ³	3.00		0.00
9	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	4.00		0.00
10	2.239/a	F.V. Polisterol per fuga ne kanal	m ²	4.00		0.00
11	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm per zevendesim	kg	300.00		0.00
Shuma 1						0.00
2	Punime riparimi ne priza tip 40 x 40 cm					
1	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	1.00		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	0.30		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m ³	0.65		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	0.85		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.10		0.00
6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.00		0.00
Shuma 2						0.00
Shuma 2 (5 cope)						0.00
3	Punime riparimi ne tombino tip Ø 600 mm, L = 2.0 ml					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	6.00		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	7.00		0.00
3	2.262/3	Beton C 12/15 per mure	m ³	0.40		0.00
4	2.262	Beton C 6/10 per nenshtrese tubi	m ³	0.35		0.00
5	2.262/3	Beton C 12/15 per mbishtrese tubi	m ³	0.85		0.00
6	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	0.70		0.00

7	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.20		0.00
8	An-8	Shtrese çakelli t = 20 cm l ngjeshur	m ³	0.95		0.00
9	2.556	F.V. tuba betoni Ø 600 mm	ml	2.00		0.00
Shuma 3						0.00
Shuma 3 (2 cope)						0.00
Shuma I						0.00

KANALI UJITËS KU-20

Nr.	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punime ne kanal					
1	3.2	Pastrim sipërfaqe me bime te vogla d~10 cm.	m ²	554.00		0.00
2	3.25/c	Skarifikim ne bankine	m ³	150.00		0.00
3	3.137	Germim kanali toke me eskavator	m ³	200.00		0.00
4	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	47.00		0.00
5	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	217.00		0.00
6	3.48/b	Rrafshim skarpate me krahe	m ²	110.00		0.00
7	2.19a	Nivelim dherash te germuar.	m ³	30.00		0.00
8	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje kanali	m ³	224.00		0.00
9	2.54/2	Mur guri per kanale me llaç çimento M-25	m ³	1.00		0.00
10	2.239/a	F.V. Polisterol per fuga ne kanal	m ²	15.00		0.00
Shuma 1						0.00
2	Punime ne priza tip 40 x 40 cm					
1	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	4.44		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	1.33		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m ³	1.35		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	1.74		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.69		0.00
6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.00		0.00
Shuma 2						0.00
Shuma 2 (5 cope)						0.00
3	Punime ne shkarkues tip 40 x 50 cm					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	4.44		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	1.33		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m ³	1.35		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	1.74		0.00

5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.69		0.00
6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.00		0.00
Shuma 3						0.00
Shuma 3 (3 cope)						0.00
4	Punime ne barazh tip 40 x 50 cm					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	3.97		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	0.79		0.00
3	2.262/3	Beton C 12/16 per mure e themel	m ³	0.83		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	1.51		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	1.19		0.00
6	2.536	F.vendosje porte metalike 40 x 50 cm	kg	25.00		0.00
Shuma 4						0.00
Shuma 4 (1 cope)						0.00
5	Punime ne tombino tip Ø 600 mm, L = 5.0 ml					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	12.00		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	15.00		0.00
3	2.262/3	Beton C 12/15 per mure	m ³	0.90		0.00
4	2.262	Beton C 6/10 per nenshtrese tubi	m ³	0.40		0.00
5	2.262/3	Beton C 12/15 per mbishtrese tubi	m ³	1.70		0.00
6	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	2.00		0.00
7	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.40		0.00
8	An-8	Shtrese çakelli t = 20 cm l ngjeshur	m ³	1.80		0.00
9	2.556	F.V. tuba betoni Ø 600 mm	ml	5.00		0.00
Shuma 5						0.00
Shuma 5 (3 cope)						0.00
Shuma II						0.00

KANALI UJITËS KU-12

Nr.	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punime ne kanal					
1	3.2	Pastrim siperfaqe me bime te vogla d~10 cm.	m ²	2,472.00		0.00
2	3.25/c	Skarifikim ne bankine	m ³	646.00		0.00
3	3.137	Germim kanali toke me eskavator	m ³	914.00		0.00
4	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	230.00		0.00
5	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	1,127.00		0.00

6	3.48/b	Rrafshim skarpate me krahe	m ²	494.00		0.00
7	2.19a	Nivelim dherash te germuar.	m ³	17.00		0.00
8	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje kanali	m ³	779.00		0.00
9	2.54/2	Mur guri per kanale me llaç çimento M-25	m ³	5.00		0.00
10	2.239/a	F.V. Polisterol per fuga ne kanal	m ²	63.00		0.00
Shuma 1						0.00
2	Punime ne priza tip 40 x 40 cm					
1	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	4.44		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	1.33		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m ³	1.35		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	1.74		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.69		0.00
6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.00		0.00
Shuma 2						0.00
Shuma 2 (19 cope)						0.00
3	Punime ne shkarkues tip 40 x 50 cm					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	4.44		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	1.33		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m ³	1.35		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	1.74		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.69		0.00
6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.00		0.00
Shuma 3						0.00
Shuma 3 (1 cope)						0.00
4	Punime ne barazh tip 40 x 50 cm					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	3.97		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	0.79		0.00
3	2.262/3	Beton C 12/16 per mure e themel	m ³	0.83		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	1.51		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	1.19		0.00
6	2.536	F.vendosje porte metalike 40 x 50 cm	kg	25.00		0.00
Shuma 4						0.00
Shuma 4 (4 cope)						0.00
5	Punime ne ure kalimi Hd = 2 m					

1	3.25/c	Germim dheu per uren	m³	0.80		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	0.40		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per muret	m³	0.80		0.00
4	3.249	Solete Beton arme C 16/20 e parapregatitur	m³	0.65		0.00
5	3.287	F.v hekur betoni d < 10 mm	kg	14.00		0.00
6	3.288	F.v hekur betoni d > 10 mm	kg	38.00		0.00
Shuma 5						0.00
Shuma 5 (1 cope)						0.00
6	Punime ne tombino tip Ø 600 mm, L = 5.0 ml					
1	3.25/c	Germim dheu	m³	12.00		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	15.00		0.00
3	2.262/3	Beton C 12/15 per mure	m³	0.90		0.00
4	2.262	Beton C 6/10 per nenshtrese tubi	m³	0.40		0.00
5	2.262/3	Beton C 12/15 per mbishtrese tubi	m³	1.70		0.00
6	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m³	2.00		0.00
7	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m²	0.40		0.00
8	An-8	Shtrese çakelli t = 20 cm l ngjeshur	m³	1.80		0.00
9	2.556	F.V. tuba betoni Ø 600 mm	ml	5.00		0.00
Shuma 6						0.00
Shuma 6 (9 cope)						0.00
7	Punime ne sifon					
1	3.25/c	Germim dheu	m³	226.00		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	181.00		0.00
3	2.110/2	Beton C 12/15 per ankera	m³	14.00		0.00
4	3.243	Beton C 16/20 per puseta	m³	7.20		0.00
5	2.556	F.V. hekur per pusetat dhe zgarat	kg	210.00		0.00
6	2.536	F.V. tub çeliku Ø 355.6/5.6	kg	10,320.00		0.00
7	4.121/8	F.V. saraçineske Ø 200 mm	cope	1.00		0.00
8	An	Lyerje me dy duar prajmer	m²	403.00		0.00
9	An	F.V. fasheta hekuri per fiksime tubi ne anker	kg	56.00		0.00
10	2.536	Beton C 6/10 per nenshtrese	m³	0.40		0.00
11	2.196	F.V. leter karton kartama + dy duar bitum	m²	3.00		0.00
Shuma 7						0.00
Shuma 7 (1 cope)						0.00

8	Punime ne sifon					
1	3.25/c	Germim dheu	m³	196.00		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	158.00		0.00
3	2.110/2	Beton C 12/15 per ankera	m³	12.00		0.00
4	3.243	Beton C 16/20 per puseta	m³	6.20		0.00
5	2.196	F.V. hekur per pusetat dhe zgarat	kg	195.00		0.00
6	2.536	F.V. tub çeliku Ø 355.6/5.6	kg	4,495.00		0.00
7	4.121/8	F.V. saraçineske Ø 200 mm	cope	1.00		0.00
8	An	Lyerje me dy duar prajmer	m²	365.00		0.00
9	An	F.V. fasheta hekuri per fiksime tubi ne anker	kg	45.00		0.00
10	2.536	Beton C 6/10 per nenshtrese	m³	0.40		0.00
11	2.196	F.V. leter karton kartama + dy duar bitum	m²	3.00		0.00
Shuma 8						0.00
Shuma 8 (1 cope)						0.00
Shuma III						0.00

KANALI UJITËS KU-11

1	Punime ne kanal					
1	3.2	Pastrim siperfaqe me bime te vogla d~10 cm.	m²	1,093.00		0.00
2	3.25/c	Skarifikim ne bankine	m³	253.00		0.00
3	3.137	Germim kanali toke me eskavator	m³	432.00		0.00
4	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m³	108.00		0.00
5	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m³	385.00		0.00
6	3.48/b	Rrafshim skarpate me krahe	m²	219.00		0.00
7	2.19a	Nivelim dherash te germuar.	m³	155.00		0.00
8	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje kanali	m³	294.00		0.00
9	2.54/2	Mur guri per kanale me llaç çimento M-25	m³	1.00		0.00
10	2.239/a	F.V. Polisterol per fuga ne kanal	m²	28.00		0.00
Shuma 1						0.00
2	Punime ne priza tip 40 x 40 cm					
1	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m³	4.44		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	1.33		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m³	1.35		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m³	1.74		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m²	0.69		0.00

6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.00		0.00
Shuma 2						0.00
Shuma 2 (28 cope)						0.00
3	Punime riparimi ne priza tip Tub Ø 600 mm, L = 2.0 ml					
1	3.25/c	Germim dheu	m³	1.5		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	1.0		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m³	1.5		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m³	1.0		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m²	0.1		0.00
6	3.633	Llaç çimento per lidhjen e tubave	m³	0.1		0.00
7	2.556	F.V. tuba betoni Ø 600 mm	ml	1.0		0.00
8	2.111/2	Beton C 12/15 per mbeshtetje	m³	0.1		0.00
9	2.536	F.vendosje porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.0		0.00
Shuma 3						0.00
Shuma 3 (1 cope)						0.00
4	Punime ne shkarkues tip 40 x 50 cm					
1	3.25/c	Germim dheu	m³	4.44		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	1.33		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m³	1.35		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m³	1.74		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m²	0.69		0.00
6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	kg	20.00		0.00
Shuma 4						0.00
Shuma 4 (1 cope)						0.00
5	Punime ne barazh tip 40 x 50 cm					
1	3.25/c	Germim dheu	m³	3.97		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m³	0.79		0.00
3	2.262/3	Beton C 12/16 per mure e themel	m³	0.83		0.00
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m³	1.51		0.00
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m²	1.19		0.00
6	2.536	F.vendosje porte metalike 40 x 50 cm	kg	25.00		0.00
Shuma 5						0.00
Shuma 5 (8 cope)						0.00
6	Punime ne ure kalimi Hd = 2 m					

1	3.25/c	Germim dheu per uren	m ³	0.80		0.00
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	0.40		0.00
3	3.243	Beton C 16/20 per muret	m ³	0.80		0.00
4	3.249	Solete Beton arme C 16/20 e parapregatitur	m ³	0.65		0.00
5	3.287	F.v hekur betoni d < 10 mm	kg	14.00		0.00
6	3.288	F.v hekur betoni d > 10 mm	kg	38.00		0.00
Shuma 6						0.00
Shuma 6 (1 cope)						0.00
7	Punime ne tombino tip Ø 600 mm, L = 5.0 ml					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	12.00		0.00
2	2.191	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	15.00		0.00
3	2.262/3	Beton C 12/15 per mure	m ³	0.90		0.00
4	2.262	Beton C 6/10 per nenshtrese tubi	m ³	0.40		0.00
5	2.262/3	Beton C 12/15 per mbishtrese tubi	m ³	1.70		0.00
6	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	2.00		0.00
7	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.40		0.00
8	An-8	Shtrese çakelli t = 20 cm l ngjeshur	m ³	1.80		0.00
9	2.556	F.V. tuba betoni Ø 600 mm	ml	5.00		0.00
Shuma 7						0.00
Shuma 7 (6 cope)						0.00
Shuma IV						0.00

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM nr. 216, date 13.04.2023 + Analizat Teknike

Preventivuesi: " G & L CONSTRUCTION " sh.p.k
Ing. Gramos SKËNDA

Investitori: BASHKIA HAS
MIRATOHET - KRYETARI
Z.MIFTAR DAUTI