

Objekti: Sistemim, Asfaltim i rrugëve në Njësitë Administrative Allkaj, Fieshegan, Ballagat, Krutje, Dushk, Karbunarë
Vendndodhja: Bashkia Lushnjë

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

1. Sistemim, Asfaltim rruga e Argjinatures L = 610 ml fshati Zhelizhan						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2140		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2750		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	180		
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	610		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
5	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	100		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	100		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1250		
8	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	8		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
9	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME ASFALTIMI				
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2140		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	610		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza 1						
2. Sistemim, Asfaltim, Degëzimet të rrugës kryesore Lidhja e Prizrenit, fshati Kosove e Vogel						

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5090		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5880		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	200		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	200		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2550		
6	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
7	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	30		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH 2				
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	80		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME ASFALTIMI				
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5090		
		SHUMA 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
11	2.553	F.V. Tuba betoni Ø 300 mm	ml	100		
		SHUMA 10:				

Shuma Analiza 2

3. Sistemim, Asfaltim rruga e Skraparllinjeve L = 1460 ml + degezim 100 ml, fshati Kosove e Vogel

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	6300		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	7800		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	470		

4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	1560		
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	75		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	500		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	500		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTAL				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3300		
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.7		
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2		
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9		
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
15	3.301	F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	6		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITESH 2				
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		
		SHUMA 9:				
		10. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
17	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	2		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI				
18	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
19	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.83		
20	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME ASFALTIMI				
21	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	6300		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME BETONI DHE B/A				
22	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	52		
		SHUMA 13:				

Shuma Analiza 3						
4. Sistemim, Asfaltim rruga e Kuqeve L = 876 fshati Jasexhias						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3070		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3950		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	150		
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	876		
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	60		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1518		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1518		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1750		
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	40		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
12	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	236		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHTRESASH 2				
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	18		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.5		
		SHUMA 10:				
		11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
16	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	20		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME ASFALTIMI				

17	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3070		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza 4						
5. Sistemim, Asfaltim rruga e Dajallarëve L = 390 fshati Jasexhias						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1560		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1950		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	120		
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	390		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	325		
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	30		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
7	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	120		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	120		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	780		
10	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
11	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
12	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	15		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME ASFALTIMI				
14	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1560		
		SHUMA 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
15	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	5		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHE LISTE				

16	An	Shtresë betoni (C16/20 me zgarë hekuri) me stampim	m2	325		
		SHUMA 11:				

Shuma Analiza 5

6. Sistemim, Asfaltim rruga e Mullalinjeve L = 351 fshati Jasexhias

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1415		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1750		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	160		
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	351		
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	20		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	160		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	160		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	700		
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
12	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	11		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME ASFALTIMI				
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1415		
		SHUMA 9:				

Shuma Analiza 6

7. Sistemim, Asfaltim rruga Trokallareve fshati Ngurrez e Vogel

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	895		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1150		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	30		
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1150		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
5	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	250		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	250		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	520		
8	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
9	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME ASFALTIMI				
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	895		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHTRESASH 2				
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	26		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza 9						
10. Sistemim, Asfaltim rruga Miresia fshati Dushk Fshat						
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3870		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4975		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	170		
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4975		
		SHUMA 2:				

		3. PUNIME GERMIMI				
5	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	220		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	220		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTAL				
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2210		
8	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
9	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
11	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	5		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME ASFALTIMI				
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3870		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME SHITESH 2				
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	110		
		SHUMA 10:				

Shuma Analiza 10

11. Sistemim, Asfaltim rruga e Sharkenjeve L = 360 ml fshati Dushk Fshat

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1440		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESH				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1800		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	70		
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	255		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1800		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	200		
		SHUMA 3:				

		4. PUNIME DHEU				
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	200		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	720		
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME ASFALTIMI				
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1440		
		SHUMA 8:				
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
13	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	180		
		SHUMA 9:				
		10. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
14	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	20		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME SHITESH 2				
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	36		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza 11						
12. Sistemim Asfaltim i rrugeve ne fshatin Balaj L = 1355 ml						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE				
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5035		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME ASFALTIMI				
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5035		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	370		
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	815		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6615		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	265		

		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	265		
		SHUMA 5:				
		6. PRISHJE				
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6		
		SHUMA 6:				
		7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
9	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	10		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
11	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2500		
12	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
13	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	26		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME SHITESH 2				
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	22		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME HEKUR BETONI				
15	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	ton	0.5		
		SHUMA 12:				
		13. ANALIZA JASHE LISTE				
16	An	Shtresë betoni (C16/20 me zgarë hekuri) me stampim	m2	320		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza 12						
Shuma Analiza 1 - 12						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Hartoi: Ing. Artur Sinani
Ing. Xhoana Ikonomi
Ing. Floriana Tusha
Ing. Arben Muça
Ark. Oksana Baxho
Përgjegjës: Ark. Alban Manoku

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Mjedisit.
Ing. Ariola Beqo