

Objekti: Rikonstruksion i rruges "Jakov Xoxa" (dhe Fasadat)
tek Ish-Frigoriferi

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6820			20%
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6820			20%
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	360			20%
4	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	249			20%
SHUMA 1:							
2. PRISHJE							
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	24.7			20%
6	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	15.6			20%
7	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	6.8			20%
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	48.6			20%
9	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	602			20%
10	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	42			20%
SHUMA 2:							
3. PUNIME SHTRESASH							
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1769			20%
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5478			20%
13	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5004			20%
SHUMA 3:							
4. ANALIZA TEKNIKE							
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2968			20%
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2968			20%
SHUMA 4:							
5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME							
16	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	380			20%
17	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	60			20%
18	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	24			20%
SHUMA 5:							
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
19	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	261			20%

20	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	72		20%
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
21	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1756		20%
22	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	1047		20%
23	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm	m	242		20%
24	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	83		20%
25	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	276		20%
		SHUMA 7:				
		8. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
26	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	m	691		20%
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITRESASH 2				
27	2.261	Shtrese rere	m3	189.5		20%
28	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	439		20%
29	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	169.2		20%
30	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	11.6		20%
31	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	38.8		20%
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME DHEU				
32	2.11	Gërmim dheu me krah për bodrum kategoria III, h=2m	m3	340		20%
33	2.15	Gërmim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	80		20%
34	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë	m3	249		20%
35	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	56		20%
		SHUMA 10:				
		11. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
36	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	23		20%
37	2.274	Shtrese çakelli i imet	m3	149		20%
		SHUMA 11:				
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
38	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	80		20%
39	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	56		20%
40	2.494/5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	6		20%
		SHUMA 12:				
		13. B. SINJALET HORIZONTALE				
41	3.943/3	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	1618		20%
42	3.946/4	Vijejimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (paste)	m2	44		20%
		SHUMA 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
43	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	145		20%
44	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	120		20%
45	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	30		20%
46	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		20%
47	3.935	F.V. Tabele rrethi "ndalim" e vogel me D = 40	copë	1		20%
48	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	2		20%
49	3.921	F.V. Tabele katrore e vogël me A=40	copë	6		20%
50	3.924	F.V. Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	copë	2		20%
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				

	51	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	990			20%	
			SHUMA 15:						
			16. GAZ E NAFTESJELLES						
	52	4.142/2.29	F.V. Kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	730			20%	
	53	4.149/7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.943			20%	
			SHUMA 16:						
			17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
	54	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6			20%	
	55	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	76			20%	
			SHUMA 17:						
			18. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
	56	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	30			20%	
	57	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	10			20%	
	58	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	5			20%	
			SHUMA 18:						
			19. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
	59	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	2760			20%	
	60	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	107			20%	
	61	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	42			20%	
			SHUMA 19:						
			20. PUNIME BOJATISJE						
	62	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2760			20%	
	63	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	780			20%	
			SHUMA 20:						
			21. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
	64	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	8			20%	
	65	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	156			20%	
	66	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	84			20%	
	67	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	624			20%	
	68	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	624			20%	
	69	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	32			20%	
			SHUMA 21:						
			22. PUNIME BETONI DHE B/A						
	70	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	554			20%	
			SHUMA 22:						
			23. PUNIME HEKUR BETONI						
	71	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	0.24			20%	
			SHUMA 23:						
			24. ANALIZA JASHE LISTE						
	72	An1	Ngritje pusetash kuz	copë	10			20%	
	73	An2	F.V. Tub i korroguar dopjoshtrese D75mm	ml	3398			20%	
	74	An3	F.V. Tub i korroguar dopjoshtrese D40mm	ml	722			20%	
	75	An4	F.V. Kabell FG16OR16 4x6mm2	ml	195			20%	
	76	An5	F.V. Kabell FROR 3x1.5mm2	ml	315			20%	
	77	An6	F.V. Shtylle ndricimi konike 7ml me krah 1.5ml, dhe ndricues LED 100W, IP66 + morseteri 3 fazore	copë	30			20%	
	78	An7	F.V. Pusete betoni me kapak gize 30x30x30	copë	30			20%	
	79	An8	F.V. davanciale llamarine alumini e lyer	m2	46			20%	
	80	An9	Shtyrese me pllaka gurri te cregullta t=3-5cm	m2	80			20%	
	81	An10	Prishje strukture metalike ne lartesi (ballkon)	copë	1			20%	

82	An11	Cmontim rezervuaresh metalik ne tarace	copë	40			20%	
83	An12	Cmontim e montim motor kondicioneri	copë	24			20%	
84	An13	F.V depozita uji 10 000 litra me rakorderi	copë	2			20%	
85	An14	F.V. Valvul moskthimi bronxi Ø2" = 50mm	copë	2			20%	
86	An16	Montim pompe uji, P=1-1.5kW, q=3.5-5m3/h	copë	2			20%	
87	An17	F.V. Kabell 3x4mm2 FG16OR16	ml	120			20%	
88	An13	Rrjete metalike kuadratike zingato per rrethim strukture tek rezervuaret e ujit	m2	68			20%	
		SHUMA 24:						
		25. PAJISJE JASHTË LISTE						
89	Pj	Pompe me kapacitet Q=3.5-5m3/h, h=40M, me dalje fi 50mm, P= 1-1.5kW, Booster me inverter	copë	1			20%	
		SHUMA 25:						
		Shuma Analiza						
		Fondi Rezervë (5.0%)						
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
		Shuma TVSH (20%)						
		Shuma me TVSH						
		Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
		Shuma TVSH (për pajisje)						
		Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
		Totali						

Investitori: BASHKIA VLORE



[illegible]

