

PREVENTIV

Objekti: “Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitete të varfra dhe të pafavorizuara për vitin 2026-2027”.

Preventivi permbledhes

Nr	Nr. An.	Lloji i punimeve	Njësia	Sasia	L.Dervishaj	Z. Tafa	V.Zeka	L. Tafa
1	2.426/11	Prishje suvatimi i brendshëm	m ²	86	60	0	26	0
2	2.334	Suva brenda muri	m ²	26	0	0	26	0
3	2.404	Bojë hidroplastike sip.e brendshme	m ²	240	120	0	120	0
4	2.116	Brez b/a C20/25	m ³	5.25	2.4	2.85	0	0
5	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD ~ 8M, tjegulla marseljeze	m ²	324	85	140	0	99
6	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m ²	139	75	0	0	64
7	2.33	Patinim tavani allçi	m ²	121	75	0	26	20
8	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine bakri Ø120	ml	44	14	30	0	0
9	2.212/b	Ullukshkarkimi horizontalme llamarine bakri 33cm	ml	145	35	65	0	45
10	2.206/b	Kasetë shkarkimi me llamarine xingat	copë	16	4	6	0	6
11	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m ²	160	0	0	160	0
		SHUMA						
		Fond rezervë 5%						
		SHUMA						
		T.V.SH 20%						
		TOTALI						

Preventivi i ndar sipas familjeve:

1.OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I BANESAVE PËR FAMILJET NË NEVOJË - Z. Leurand Dervishaj

Nr	Nr.An.	Lloji i punimeve	Njësia	Sasia
A. PUNIME CIVILE NDERTIMI				
		1. Punime betoni dhe hekuri, betonimi		
1	2.426/11	Prishje suvatim i brendshem	m ²	60.000
2	2.404	Boje hidroplastike	m ²	120.000
3	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	2.400
4	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m ²	85.000
5	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	75.000
6	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	75.000
7	2.209/B	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	14.000
8	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	35.000
9	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4. 000
		SHUMA A		
		T.V.SH 20%		
		VLERA ME TVSH		
		Fond rezerve 5 %		
		VLERA TOTALE ME FOND REZERV		

2.OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I BANESAVE PËR FAMILJET NË NEVOJË - Znj. Vajde Zeka

Nr	Nr.An.	Lloji i punimeve	Njësia	Sasia
A. PUNIME CIVILE NDERTIMI				
		1. Punime betoni dhe hekuri, betonimi		
1	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	26.00
2	2.334	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	26.00
3	2.404	Boje hidroplastike	m ²	120.00
4	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m ²	160.00
5	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	26
		SHUMA		
		T.V.SH 20%		
		VLERA ME TVSH		
		Fond rezerv 5%		
		VLERA TOTALE ME FOND REZERV		

3.OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I BANESAVE PËR FAMILJET NË NEVOJË - Znj. Zonje Tafa

Nr	Nr.An.	Lloji i punimeve	Njësia	Sasia
A. PUNIME CIVILE NDERTIMI				
		1. Punime betoni dhe hekuri, betonimi		
1	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	2.85

2	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m ²	140
3	2.209/B	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	30
4	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	65
5	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6
		SHUMA A		
		T.V.SH 20%		
		VLERA ME TVSH		
		Fond rezerv 5%		
		VLERA TOTALE ME FOND REZERV		

4.OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I BANESAVE PËR FAMILJET NË NEVOJË - Znj. Liri Tafa

Nr	Nr.An.	Lloji i punimeve	Njësia	Sasia
A. PUNIME CIVILE NDERTIMI				
		1. Punime betoni dhe hekuri, betonimi		
1	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m ²	99
2	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	64
3	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	20
4	2.209/B	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	0
5	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	45
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6
		SHUMA A		

		T.V.SH 20%		
		VLERA ME TVSH		
		Fond rezerv 5%		
		VLERA TOTALE ME FOND REZERV		

KOMISIO

Edlira Toro

Xhuljana Duka