

PREVENTIV

Objekti: *Asfaltim , Sinjalistike dhe Vijezi Rruge Lagjeje te Qytetit Bajram Curri*

Nr	Aanaliz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasai	Çmimi	Vlefta
ASFALTIM , VIJEZIM DHE SINJALISTIKE						
Rruga L.Lagjeje Gjongecaj , Qyteti Bajram Curri						
1	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	950		
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	950		
3	3.226/1	Shtrese asfaltob. me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	950		
4	An.	Transport Binder +Asfaltobeton me auto 40.0 km	t*km	9500		
5	3.924	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	cope	1		
6	3.925	Sinjalet e drejtimit urban HxL e vogël 20x100	cope	1		
7	3.936	Tabela sinjalizuese trekendeshe A=60cm	cope	2		
8	3.933	Tabela terekendore me A-B, 90-30 shenja stop	cope	1		
9	3.943/1	Tabela rrethore "detyrim" normal Ø60cm	cope	2		
10	3.941/1	Pervijues normal anesor 30x30	cope	6		
11	3.942/3	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike	ml	600		
Shuma I						-
Nr	Aanaliz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasai	Çmimi	Vlefta
ASFALTIM , VIJEZIM DHE SINJALISTIKE						
Rruga Lagjeje L.Lloçi i Kolgecaje, Qyteti Bajram Curri						
1	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	2200		
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2200		
3	3.226/1	Shtrese asfaltob. me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2200		
4	An.	Transport Binder +Asfaltobeton me auto 40.0 km	t*km	22000		
5	3.924	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	cope	3		
6	3.925	Sinjalet e drejtimit urban HxL e vogël 20x100	cope	1		
7	3.936	Tabela sinjalizuese trekendeshe A=60cm	cope	2		
8	3.933	Tabela terekendore me A-B, 90-30 shenja stop	cope	3		
9	3.943/1	Tabela rrethore "detyrim" normal Ø60cm	cope	6		
10	3.941/1	Pervijues normal anesor 30x30	cope	6		
11	3.942/3	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike	ml	1270		
Shuma II						-
Nr	Aanaliz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasai	Çmimi	Vlefta
ASFALTIM , VIJEZIM DHE SINJALISTIKE						
Rruga Lagjeje L.e Parkut, Qyteti Bajram Curri						
1	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1,510		
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil guri kave 6cm, me makineri	m2	1,510		
3	3.226/1	Shtrese asfaltob. me granil gur kave 4cm, me makineri	m2	1,510		
4	An.	Transport Binder +Asfaltobeton me auto 40.0 km	t*km	15100		
1	3.942/3	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm, Termoplastike (sprajt)	ml	820		
2	3.946/4	Boje termoplastike (paste) per shenja dhe vije te bardha	m2	12		
3	3.934/1	Tabele rrethi "detyrim" normal me D=60	cope	2		
4	3.936	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	2		

6	3.924	Sinjale "emer rruge" LxH e vogel 60x20	cope	1		
7	3.933	Tabela Shenja STOP	cope	1		
Shuma III						-
Nr	Aanaliz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasai	Çmimi	Vlefia
ASFALTIM						
Rruge Lagjeje L.Partizani Qyteti Bajram Curri						
1	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	240	236.53	
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil guri kave 6cm, me makineri	m2	240	1726.62	
3	3.226/1	Shtrese asfaltob. me granil gur kave 4cm, me makineri	m2	240	1218.79	
4	An.	Transport Binder +Asfaltobeton me auto 40.0 km	t*km	2400	21	
Shuma IV						-
Shuma I-IV						-
Fond Rezerve 3%						-
Shuma pa T.V.SH (Fondi Limit)						-
T.V.SH						-
Shuma me T.V.SH.						-

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Preventivoi DPZHT :
Tek. Mustaf VATOCI

Ark. Endrit MUSAJ

Ing. Egzon MUHAMETAJ

MIRATO HET
KRYETARI I BASHKISË
Rexhë BYBERI

