

**BASHKIA KAMËZ**

Seriali: F672B51F-A264-4961-8230-292E8B185AB8

Projektuesi: BASHKIA KAMËZ
Objekti: NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Datë: 18-11-2025**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	238.68		
SHUMA 1:						
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	40		
3	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	2		
4	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	290		
5	3.688	F.V. Keson 2x2 per 1 ml	ml	10		
6	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm (intersektimet)	ml	15		
7	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40 (shtyllat)	copë	40		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
8	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , me shk ne mjet (shtresat e rruges)	m3	1000		
9	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (shtresat e rruges)	m3	1000		
10	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , me shk ne mjet (trotuar + korsi bicikletash)	m3	550		
11	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (trotuar + korsi bicikletash)	m3	550		
12	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (kub)	m3	240		
13	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (kub)	m3	240		
14	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , me shk ne mjet (muret rrethuese)	m3	132		
15	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (muret rrethuese)	m3	132		
16	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (kuz seg. Nato-albanet)	m3	1400		
17	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (kuz seg. Nato-albanet)	m3	1400		
18	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (kuz blv Nene Tereza+Venecia)	m3	3500		
19	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (kuz blv Nene Tereza+Venecia)	m3	3500		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHITESASH						
20	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (karrexhat seg. Nato-albanet)	m3	1000		
21	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (karrexhat seg. Nato-albanet)	m2	3460		
22	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (karrexhat seg. Nato-albanet)	m2	3460		
23	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (trotuare + korsi biciklet)	m3	288		
24	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (trotuare+ korsi biciklete)	m2	2000		
25	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (trotuare+korsi biciklete)	m2	2000		
26	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (kub)	m3	192		

27	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (kuz seg. Nato-albanet)	m3	750		
28	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (blv nene tereza, venecia)	m2	2358		
29	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm (blv nene tereza, venecia)	m2	2358		
30	3.212/1 a	Shtrese konglomerati t=10cm (blv nene tereza)	m2	2208		
31	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (kuz Nene Tereza + Venecia)	m3	2000		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
32	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (seg. Nato-albanet)	m2	2980		
33	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (seg. Nato-albanet)	m2	2980		
34	3.224/1 a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri (korsi bicikletash)	m2	960		
35	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (Blv Nene Tereza)	m2	2208		
36	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (Blv Nene Tereza)	m2	2208		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
37	3.620	Trotuar, me 6 cm beton me kuarc, me pllaka betoni me kuarc te presuara 1.0x0.2m	m2	2000		
38	3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm	m	960		
39	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	960		
40	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	960		
41	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	590.6		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
42	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (bordure ndarese korsi biciklete - trotuar 10x25cm)	m3	50		
43	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (mure rrethuese)	m3	205		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME ASFALTIMI				
44	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri (korsi bicikletash)	m2	960		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
45	3.946/4	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (paste) (simboli bicikletes)	m2	15		
46	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) (Seg. Nato-Albanet)	ml	1440		
47	3.946/4	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (paste) (Seg. Nato-Albanet)	m2	72		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME SHITESASH 2				
48	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (kuneta)	m3	48		
		SHUMA 10:				
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
49	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (kub Seg- Nato - Albanet)	ml	936		
50	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	35		
51	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	40		
52	3.174	F.V. Krah dy degesh per shtylla metalike	copë	40		
53	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	40		
54	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
55	3.164/6t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm (Kuz Blv Nene Tereza)	ml	870		
56	3.164/4t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm (Kuz Venecia)	ml	96		
		SHUMA 11:				
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
57	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	40		
58	2.584/2	Puse kontrolli 2x2x2m (kuz Seg. Nato-Albanet)	copë	7		
59	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm (kuz Seg. Nato-Albanet)	copë	3		
60	2.584/2	Puse kontrolli 2x2x1,5m (Kuz Blv. Nene Tereza)	copë	25		
61	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm (Venecia + Nene Tereza)	copë	13		

		SHUMA 12:			
		13. PUNIME HEKUR BETONI			
62	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (muret rrethuese)	ton	7.92	
63	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm (muret rrethuese)	ton	6.6	
		SHUMA 13:			
		14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
64	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar (lidhje)	ml	30	
		SHUMA 14:			
		15. PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE			
65	3.613	Vendosje Tombino rrethore Ø 1500, b/a	m	0	
		SHUMA 15:			
		16. GAZ E NAFTESJELLES			
66	4.131/1. 5	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulose plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	840	
		SHUMA 16:			
		17. INSTALIME PER NDRICIM			
67	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	360	
68	2.548	F.V. Kontator trefazor, 380V, 40A	copë	2	
		SHUMA 17:			
		18. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE			
69	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	6	
		SHUMA 18:			
		19. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
70	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	15	
71	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	60	
72	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	36	
		SHUMA 19:			
		20. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4			
73	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. (Kuz Blv Nene Tereza + Venecia)	ml	925	
		SHUMA 20:			
		21. ANALIZA JASHTE LISTE			
74	An3.175	F.V Ndricues LED 100W per Trotuarin	copë	40	
		SHUMA 21:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Preventivuesi: Ing. Denis Prenci





Investitori: BASHKIA KAMËZ

Drejtor i P.I-se: Ing. Ramadan Hysa

