

OBJEKTI: NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT DHE KANALIZIMEVE NE FSHATIN SHKALLE

PREVENTIV PA CMIME

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHTRESASH				
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	65		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	161		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	58		
5	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	copë	2		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						