

Nr.	Kodi	Iga list Emërtimi	Njësia	Sasia
1. Prishje				
1	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	224.4
2	2.43	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	8.3
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.53
Shuma 1:				
2. Punime Murature Tulle				
4	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	18.5
Shuma 2:				
3. Punime Tavani dhe Suvatimi				
5	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	224.4
6	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	224.4
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	32.6
8	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	167
9	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	37.1
Shuma 3:				
4. Punime Shtresash 2				
10	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	13.3
11	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	8.3
Shuma 4:				
5. Punime Dyer Dritare				
12	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	20.3
13	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	34.9
14	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	51.4
Shuma 5:				
6. Nenshtresa dhe Shtresa ne Territorin e Ndertesave				

15	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	13.3
Shuma 6:				
7. Punime Hidroizolimi dhe Çatite				
16	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	25.9
Shuma 7:				
8. Punime Bojatisje				
17	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	421
18	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	6
Shuma 8:				
9. Punime dheu				
19	2.4	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	6
Shuma 9:				
10. Instalime per Ndricim				
20	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	60
21	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	40
22	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	180
23	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	90
24	2.490/e	F.V. Automat kryesor me 24 vende	copë	1
25	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	8
26	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	16
27	2.47	F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w	copë	15
28	2.489	F.V. Siguresa ~ 25 A	copë	2
29	2.490/1c	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	1
30	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	10
Shuma 10:				
11. Instalime Hidro-sanitare dhe Ngrohje				
31	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	2
32	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	15
33	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	30
34	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	2

35	2.508	F.V. Bolier 100 l	copë	1
36	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	25
37	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	70
38	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	24
39	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	2
40	2.495/1	Heqje lavaman	copë	1
Shuma 11:				
12. Punime Ngrohje dhe Termoizolimi				
41	2.535/2a	Termoizolim me lesh xhami	m2	9.1
Shuma 12:				
13. Punime te Ndryshme				
42	3.708	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta	copë	1
Shuma 13:				
14. Analiza teknike per punimet dhe instalimet teknologjike				
43	4.141/b4.8	F.V. Ne mure e konstrukione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	1
Shuma 14:				
Shuma Analiza				
Fondi rezerve 5%				
Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				
TVSH 20%				
Shuma me TVSH				
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				
Shuma TVSH (për pajisje)				
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				
Totali				

Çmimi pa TVSH Vlefta pa TVSH
