

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : URA E RE GLINE

Nr.	Nr. Analizë	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 - Punimet e pastrimit, prishjeve dhe germimit dhe mbushje rrugore						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m²	80.00		
2	3.3	Preje e sistemim pemesh Ø 10 ~ 20 cm	copë	12.00		
3	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (germim I rruges + pastrim I brigjeve te lumit)	m³	2,550.00		
4	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m³	2,675.00		
5	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (Ura ekzistuese)	m³	125.00		
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (zhavorr lumi I marr ne zonen mbi ure)	m³	8,619.00		
		SHUMA 1				
2 - Shtresat rrugore						
1	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa 15+10 cm)	m²	4,240.00		
2	3.212/d	Shtresë stabilizanti, t=20cm (Shtresë bazë)	m²	2,020.00		
3	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m²	1,442.00		
4	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	1,442.00		
		SHUMA 2				
3 - Sistemi i Drenazhit						
1	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m³	60.00		
2	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	12.00		
3	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (Rakordime kanalesh, tombinosh, puseta etj.)	m³	4.00		
4	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm për kanalin e hapur, të mbyllur etj. (kanalen, tombino, puseta, etj.)	ton	0.50		
		Shuma 3				
4 - Ura						
1	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke (per themelet)	m³	2,025.00		
2	3.352	Mbushje me gur kave (mbrojtja e balleve, dg>100cm)	m³	180.00		
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m³	273.00		
4	3.715	Mbushje me zhavorr lumi për krijimin e ishujve tek pilat.(Zhavorri lumi eshte ne vend)	m³	620.00		

5	3.470	Shpim me sonda me nevojën për këmbim gjat procesit të shpimit Ø 1200mm, thellesia (20-30m).	m	320.00		
6	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m³	363.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (nenshtrese pastertie dhe niveluese)	m³	37.10		
8	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Pilat dhe Ballet)	m³	618.00		
9	An	F.V Trare të pasnderur "I" b/a C45/55 H.D=30m (hekuri perfshire)	copë	9.00		
10	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soleta dhe Diafragmat)	m³	191.00		
11	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soletina)	m³	19.00		
12	3.287	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm.	ton	4.00		
13	3.288	F.V. hekur betoni periodik Ø ≥ 12mm.	ton	164.00		
14	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m²	407.00		
15	An	Fuga zgjerimi në ura (sipas kërkesave të projektit)	ml	9.00		
16	An	F.V izolator sismik HDRB/LRB (sipas kërkesave të projektit)	copë	18.00		
17	3.900	F.V. Guardrail- H2 anesore për urë me 3 valez. në 1 ane, W4(elem+lart)	ml	190.00		
18	3.917	F.V. Parapet- I njëanshem për beton (Ø 48)	ml	99.00		
19	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	m	18.00		
20	3.406	F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm (për linjat rezerve në urë)	m	100.00		
21	3.222/2	Shtresë bindëse me granit gur kave, 6cm, me makineri	m²	408.00		
22	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granit gur kave, 4cm, me makineri	m²	408.00		
SHUMA 4						

5 - Punimet e Sinjalistikës dhe Sigurisë rrugore

1	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	4.00		
2	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	cope	4.00		
3	3.936/1	F.V. Tabela trekëndore normal me A = 90	cope	6.00		
4	3.929/1	F.V. Panele plotesuese për sinjale katrore e vogël me A=60	cope	2.00		
5	3.942	Vijezim shiritat gjatësor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	890.00		
6	3.950	F.V. Reflektor asfalti (sy mace)	copë	228.00		
7	3.193	F.V. Guardrail- H2 anesore me 3 valez. në 1 ane, W4	ml	329.00		
SHUMA 5						

SHUMA (1+2+3+4+5)						
Fondi Rezervë 3%						
Shuma me fond rezervë						
T.V.SH 20%						
Shuma TOTALE ME TVSH						