

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHJRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

SHTEPI PRIVATE Z. IMER BEJA, ISHEM

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-1	PUNIME DHEU					
1	2.1/a	Gennim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m³	39.06		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	0.52		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	5.47		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m³	38.54		
		Shuma A-1	Leke			

A-2	PUNIME BETONI					
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m³	14.72		
2	An-9	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 25/30	m³	31.25		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	1.82		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m³	0.87		
5	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m³	2.47		
		Shuma A-2	Leke			
A-3	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	4.18		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	7.35		
		Shuma A-3	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-3)	Leke			
B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA						
B-1	PUNIME PRISHJEJE					

1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	4.61		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	2.50		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	10.84		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	194.25		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	49.12		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m ²	95.04		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	24.72		
		Shuma B-1	Leke			
B-2	PUNIME BETONI					
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	2.50		
		Shuma B-2	Leke			
B-3	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	0.12		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.48		
		Shuma B-3	Leke			

B-4	PUNIME MURATURE					
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	4.33		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	6.51		
		Shuma B-4	Leke			
B-5	PUNIME SHTRESASH					
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m²	65.80		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m²	9.00		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m²	65.80		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m²	15.00		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	209.14		
		Shuma B-5	Leke			
B-6	PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE					
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m²	380.16		

2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m²	555.00		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m²	89.30		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m²	8.87		
		Shuma B-6	Leke			
B-7	PUNIME DRITARE DHE DYER					
1	An- 16	Cmontim - heqje dyer dritare	m²	40.44		
2	An- 17	Montim - dyer te brendshme	m²	11.34		
3	An- 18	Montim - dritare d/alumin	m²	27.00		
4	An- 20	Montim - dyer te blinduara importi	m²	2.10		
		Shuma B-7	Leke			
B-8	PUNIME BOJATISJE					
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (fasada .)	m2	380.16		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m²	555.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m²	89.30		
		Shuma B-8	Leke			

B-9	PUNIME TE TARRACES					
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m ²	94.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	94.00		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m ²	94.00		
		Shuma B-9	Leke			
B-10	PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE					
		INSTALIMET ELEKTRIKE				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	225.00		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	525.00		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	525.00		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,500.00		
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	90.00		
6	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	150.00		
7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	18.00		
8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	38.00		
9	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00		
10	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	2.00		
11	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.00		
12	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2.00		
13	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	9.00		

14	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	2.00		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
16	An	Priza telefonie	cope	5.00		
17	An	F.V kabell telefoni 2x0.5mm2	ml	90.00		
18	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	90.00		
19	An	Deviator CAD 12	cope	2.00		
20	An	Priza televizori	cope	5.00		
		INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET				
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
1	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	38.00		
2	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	5.00		
3	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	8.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
5	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	3.00		
		Shkarkimet ne planimetri te WC-ve				
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	3.00		
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	23.00		
3	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	2.00		
4	An	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	2.00		
5		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
		Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve				
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	7.00		

2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone shkarkimi	ml	7.00		
3	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone ventilimi	ml	14.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
		Shuma B-10	Leke			
		SHUMA B (B-1 ÷ B-10)	Leke			
KAP.		PERMBLEDHJE				
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHJRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
SHTEPI PRIVATE Z. RIZA HAMID SHIMA, ISHEM						
A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES					
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA					
					SHUMA - A+B (LEKE)	
Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.						

Projektues

Arkonstudio

Pergatiti

Ing Dhimiter Papa