

PREVENTIVI

OBJEKTI: NDERTIM K.U. Z. NE NJESITE ADMINISTRATIVE Viti 2018

BASHKIA MALIQ.

NR	ANALIZA	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Vlera		Lek
			NJESI	SASIA	ÇMIMI
A		KUZ Fshati Kakaç			
I		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok	m ³	1000	
2	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krahe kategori e IV per kanale h = 1.5 m	m ³	85	
3	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme	m ³	500	
4	3.158/3a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 3 km	m ³	500	
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m ²	840	
II		F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE			
1	3.652	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=200mm	ml	930	
2	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=315mm	ml	250	
3	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=400mm	ml	200	
4	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm	ml	250	
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	293	
6	2.516	F.V. Tubo + rekorderi plasmasi d=110mm per lidhjet familjare	ton	0.8	
III		PUNIME PUSHTASH NE RRUGE			
1	2.An-21	Ndertim puseta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize	cop	51	
		SHUMA A			
B		KUZ Fshati Shengjergj			
I		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok	m ³	1000	
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme	m ³	900	
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m ²	1100	
II		F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE			
1	3.653	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=160mm	ml	530	
2	3.652	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=200mm	ml	220	
3	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=315mm	ml	330	
4	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm	ml	30	
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	253	
6	2.516	F.V. Tubo + rekorderi plasmasi d=110mm per lidhjet familjare	ton	0.53	
III		PUNIME PUSHTASH NE RRUGE			
1	2.An-21	Ndertim puseta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize	cop	31	
		SHUMA B			

C		KUZ Fshati Shqitas					
I		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok		m ³	108		
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme		m ³	30		
II		F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE					
1	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm		ml	180		
2	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm		m ³	30		
III		PUNIME PUSHTASH NE RRUGE					
1	2.An-21	Ndertim pushta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize		cop	4		
		SHUMA C					
D		KUZ Fshati Kolanec					
I		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok		m ³	99		
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme		m ³	52		
II		F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE					
1	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm		ml	110		
2	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm		m ³	13		
III		PUNIME PUSHTASH NE RRUGE					
1	2.An-21	Ndertim pushta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize		cop	3		
		SHUMA D					
E		KUB Fshati Drithas Poshte					
I		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok		m ³	170		
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme		m ³	170		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm		m ²	200		
II		F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE					
1	3.653	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=140mm		ml	20		
2	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=315mm		ml	136		
3	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=400mm		ml	157		
4	2.516	F.V. Rekorderi plasmasi d=140mm		ton	0.05		
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm		m ³	67		
III		PUNIME PUSHTASH NE RRUGE					
1	2.An-21	Ndertim pushta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize		cop	5		
		SHUMA E					

F		KUZ Pocest					
1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,ne kanale gjeresi deri 2m,prani uji.kategoria III,me shk ne mjet	m3	70			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m3	70			
3	3.An8	Mbushje me cakull pas murit	m3	165			
4	3.183/a	Shtrese zhavori lumi t=10 cm	m3	176			
5	3.244	Struktura monolite betoni C-20/25	m3	35			
6	3.243	Struktura monolite betoni C-16/20	m3	134			
7	3.287	Hekur betoni Φ 6-10 mm2	ton	0.75			
8	3.288	Hekur betoni $\Phi > 12$ mm2	ton	3.68			
		SHUMA F					
G		KUZ Lagjja Krastafillak Maliq					
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krahe kategori e III per kanale h = 1.5 m	m3	30			
2	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krahe kategori e IV per kanale h = 1.5 m	m3	40			
		SHUMA G					
		SHUMA A + B + C + D + E = F = G					
		T.V.SH. 20%					
		SHUMA					





