



BASHKIA
TIRANË

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

MIRATOHET

KRYETAR

ERION VELIAJ

VKT. Nr _____, DATE _____ 2018

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "RRUGA PËR NË FSHATIN KASALLË (DEGËZIM NGA CERKEZI NË CINAM) LOTI II"

FAZA PROJEKT ZBATIM

Nr	Nr.man	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I-PUNIME GERMIMI						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	4,680.00		
2	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanal anesor)	m3	162.00		
3	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm(kasonete)	m2	720.00		
4	An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per profilimin e trupit te rruges t=15cm)	m3	924.00		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	4,842.00		
SHUMA I						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(per MURET)	m3	77.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	77.00		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	66.00		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(PER MURE)	m3	52.00		
5	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	12.00		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(per portale)	m3	10.50		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(per kanal)	m3	44.50		
8	2.519	Tub Ø 90 mm per kullimin e ujrave ne mure	ml	9.00		
9	3.353	Mbushje me material shkembor PAS MURVE	m3	41.00		
SHUMA II						
1	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	720.00		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	6,600.00		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	6,600.00		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5,565.00		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5,565.00		
SHUMA III						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(per KUB per tubat)	m3	180.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	180.00		
3	An	F V bordura betoni 20x30 cm	ml	740.00		

4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	1,055.00		
5	An	F.V Pllaka betoni per trotuar t=6cm ,mbi shtrese granili.	m2	1,055.00		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(per kunete dhe nen bordure)	m3	70.00		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	380.00		
8	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	220.00		
9	An	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	25.00		
10	2.258/2	Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	112.00		
SHUMA IV						
1	4.59	F.V. tuba celiku $\varphi=200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem(per intersektimet e linjave te ujesjellesit)	ton	1.470		
SHUMA V						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	28.00		
2	3.An(M.3)	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V (LED)	copë	28.00		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	28.00		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	28.00		
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	28.00		
6	An	F.v Tub fleksibel me dy shtresa d=90mm	ml	670.00		
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m ³	13.50		
8	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 5x10mm ²	ml	680.00		
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm ²	ml	238.00		
10	An+2,523	Tub pvc Ø 200 (inkastrimin e shtyllës)	ml	25.00		
11	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m ³	4.00		
12	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	80.50		
13	An - 19	Puse kontrolli 80x80 h=100 (elektro-telefonike) me kapak gize	cope	16.00		
14	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100(per linjat rezerve)	ml	670.00		
15	An(M3)	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
SHUMA VI						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (BANKINE)	m2	595.00		
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	21.00		
3	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	12.00		
4	An145	Boje termoplastike (sprajt) kembesore+stop	m2	35.00		
5	An130	Vijejim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	2,790.00		
6	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	10.00		
7	An153	F V reflektor asfalti (sy mace)	cope	83.00		
8	An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	275.00		
SHUMA VII						
SHUMA I-VII						
Fond rezerve 3%						
SHUMA						
T.V.SH. 20%						
VLERA TOTALE						