

Preventiv

Objekti: "Rikonstruksion i ndertesës së stacionit të makinave zjarrfikëse" Faza I (P

Vendndodhja: Lagja Nr3-bloku Kantjer-Cerrik
Hartor: Studio "B-VAAL Engineering" Kamez- Tirane

Investitor: Bashkia Cerrik

Nr.	Ref.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	çmimi	Vlera
A. PUNIME GERMIMI DHE DRENAZHE						
1. PUNIME GERMIMI DHE PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle/guri me pastrim	m3	191.8		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni (Trare/Mure Dyshen)	m3	114.2		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	48.8		
4	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	6.9		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	114.2		
		Shuma 1	Lekë			
2. PUNIME BETONARME-KATI PERDHE DHE KATI I PARE						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4.9		
2	2.262/4a	Pilake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 (Plinta, Gropa e Makinave)	m3	39.7		
3	2.262/4a	Pilake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 (muret e xokolatures)	m3	8.5		
4	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	16.5		
6	2.122/1a	F. V. Beton C 20/25 per Soletat ne kuoten +3.90m, +7.80m, 12.10m	m3	208.62		
7	2.119/1a	F. V. Beton C 20/25 per Traret dhe Arkitrare	m3	38.29		
8	2.262/4a	F. V. Beton C 20/25 per Shkallet	m3	18.46		
6	2.262/4a	Pilake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 (per dyshemene ne kuoten +0.00 m)	m3	85.3		
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	33.9		
8	2.218	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar me tegulla vendi	m2	470.0		
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	36.2		
10	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	39.0		
11	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.0		
		Shuma 2	Lekë			
3. PUNIME SHTREASH						
1	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 t=10 cm kati perdhe	m ²	34.0		
2	2.283	Shtresë stro beton kati perdhe	m2	340.0		

Preventiv

	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim kat	m ²	340.0		
	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	340.0		
	2.267/b	Plintuesa si pllaka me lartesi 8cm kati pare	m ²	23.0		
		Veshje pllake majolike ne tualete	m ²	80.0		
		Shuma 3			Lekë	
4. PUNIME KARTONXHESI						
1	2.108/3	Ndërtim muri, knauf t=15.5cm me dy shtresa, kundra lagështirës	m ²	60.6		
2	2.108/a	Ndërtim muri, knauf t=15.5cm me dy shtresa	m ²	384.3		
		Shuma 4			Lekë	
5.MURE: SUVATIMI DHE VESHJE						
3	2.310	Suva brenda: mur tulle h=4m me krah, llaç i përzier M 25(Murit perimetral)	m ²	1,098.0		
5	2.404	Boje hidroplastike (muret e brendshme)	m ²	2,021.9		
1	2.297/a	Tavan me kartonxhes strehe catije	m ²	90.0		
		Shuma 5			Lekë	
		Shuma 1-5			Lekë	
T.v.sh.						
Totali faza e pare						
Haroi					BashkiaCerrik	
B-VAAL Engineering						
Valter BEGAJ					Altin TOSKA	

Preventiv