

PREVENTIV
Nëntor- 2018

Objekti: Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr." Migjeni"

INVESTITORI: UKT sha

SIPËRMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr.	Nr/an.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	An	Prerje asfalti	ml	80		
2	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m2	210		
3	An	Prishje trotuari	m2	80		
4	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	1200		
5	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	686		
6	2.261	Shtrese rere	m3	420		
7	2.19	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu	m3	333		
8	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	1205		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	1553		
10	2.491/l	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-250 mm	ml	480		
11	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-140 mm	ml	108		
12	2.491/1i	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-125 mm	ml	73		
13	2.491/1h	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-110 mm	ml	211		
14	2.491/1g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90 mm	ml	15		
15	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75 mm	ml	15		
16	2.491/1f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63 mm	ml	15		
17	2.491/1e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50 mm	ml	15		
18	An	F.V.Stafe ef Dj-250 mm x 110mm	copë	3		
19	An	F.V.Stafe ef Dj-250 mm x 90 mm	copë	3		
20	An	F.V.Stafe ef Dj-250 mm x 75 mm	copë	1		
21	An	F.V.Stafe ef Dj-250 mm x 63mm	copë	4		
22	An	F.V.Stafe ef Dj-250 mm x 50 mm	copë	1		
23	An	F.V.Stafe ef Dj-140 mm x 63 mm	copë	2		
24	An	F.V.Stafe ef Dj-125mm x 63 mm	copë	1		
25	An	F.V.Stafe ef Dj-110 mm x 110 mm	copë	2		
26	227	F.V.BrËryl me ngjitje k/k Dj-250 mm	copë	3		
27	157	F.V.Manikote ef Dj-450mm	copë	3		
28	125	F.V.Manikote ef Dj-250 mm	copë	9		
29	116	F.V.Manikote ef Dj-160mm	copë	1		
30	122	F.V.Manikote ef Dj-140mm	copë	1		

31	120	F.V.Manikote ef Dj-110mm	copë	7		
32	119	F.V.Manikote ef Dj-90 mm	copë	6		
33	118	F.V.Manikote ef Dj-75 mm	copë	3		
34	114	F.V.Manikote ef Dj-63 mm	copë	18		
35	113	F.V.Manikote ef Dj-50mm	copë	2		
36	106	F.V.Adaptor Dj-250 mm	copë	4		
37	508	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-250 mm	copë	4		
38	An	F.V.Ti ef Dj-450 mm	copë	1		
39	An	F.V.Reduksion ef Dj-450x250 mm	copë	1		
40	408	F.V.Reduksion k/k Dj-250x160 mm PE	copë	1		
41	4.123/7;9	F.V.Saracineske Pn16 Dn-250 mm	copë	2		
42	4.123/4	F.V.Saracineske Pn16 Dn-100mm	copë	3		
43	An	F.V.Saracineske gize Pn16 Dn-80mm	copë	3		
44	4.123/1	F.V.Saracineske gize me fllanxha Pn16 Dn-63mm	copë	1		
45	4.123/1	F.V.Saracineske gize me fllanxha Pn16 Dn-50 mm	copë	9		
46	2.494/3	F.V.Saracineske bronzi \varnothing 1 1/4 "	copë	1		
47	An	F.V.Mates uji \varnothing 100 mm	copë	2		
48	An	F.V.Mates uji \varnothing 80 mm	copë	2		
49	An	F.V.Mates uji \varnothing 50 mm	copë	9		
50	An	F.V.Mates uji \varnothing 1 1/4"	copë	1		
51	99	F.V.Adaptor Dj-110 mm	copë	6		
52	502	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-110 mm	copë	6		
53	98	F.V.Adaptor Dj-90 mm	copë	6		
54	501	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-90 mm	copë	6		
55	97	F.V.Adaptor Dj-75 mm	copë	2		
56	500	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-75 mm	copë	2		
57	628	F.V.Adaptor Dj-63 mm	copë	18		
58	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63 mm	copë	18		
59	628	F.V.Adaptor Dj-50 mm	copë	2		
60	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-50 mm	copë	2		
61	2.584	F.V. Pusete kontrolli 1.75x1.75x1.5 m	copë	19		
62	2.491	F.V Rakorderi xing D>1"	kg	10		
		SHUMA				
		Fondi Rezerve 5 %				
		Shuma				
		T.V.SH. 20 %				
		SHUMA				

Projektuese

Ing. Anisa Zaka

Përgj.Sek.Projektimit

Ing.Albana Milo

Preventivuese

Ing. Shpresa Gjura

Dr.Dr.Teknike

Ing. Haxhire GËRMAJSI

Dr.DEP.ING

Ing. Ortjon DHAMI