

P R E V E N T I V

OBJEKTI: NDERTIM MINIPARKU PRANE ARGJINATURES SE LUMIT SHKUMBIN
QYTETI LIBRAZHD DHE REHABILITIMI I ISH-VENDDEPOZITIMIT TE MBETJEVE URBANE

Nr	Nr. Analize	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	I	NDERTIM MINIPARKU PRANE ARGJINATURES SE LUMIT SHKUMBIN				
	1	<i>Punime ne territor</i>				
1	an	Pastrim terreni me fadrom dhe ngjeshje me rul.	m2	18000		-
2	3.116/b	Germim me ekskavator dheu vegjetal, (per mbushje me dhé per sip.gjelberuar) .	m3	5,400		-
3	3.158/5a	Transport dheu vegjetal , me auto deri 5.0 km	m3	5,400		-
4	an	Mbushje 30 cm dhe nivelim me mjet i siperfaqes per gjelberim	m2	5,400		-
5	3.88/a	Germim dheu me makineri, pastrim kanalet e perrenjve.	m3	270		-
		Shuma 1				-
	2	<i>Punime per rrugicat</i>				
1	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, t= 20 cm	m3	810		-
2	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,500		-
3	an	Shtrese granili t=10cm, perhapur me krahe e ngjeshur me makineri	m2	2,500		-
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri, pista e vrapit.	m2	200		-
5	3.224/1a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri, pista e vrapit	m2	200		-
6	3.619/a	Bordura betoni 8x20 cm	ml	2,310		-
7	an	Struktura monolite betoni C 16/20 per fiksime bordura	m3	25		-
8	an	F V tuba te brinjezuar 75 mm per ndricim	ml	1,320		-
		Shuma 2				-
	3	<i>Punime per ndertim elemente urbane ne park.</i>				
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	29		-
2	3.183/c	Shtrese zhavorri nenshtrese shkallet betoni.	m2	143		-

3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, ndertim shkalle dhe rampe	m3	22.6		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 anesore e shkalleve	m3	6.08		-
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.88		-
6	an	Parapet metalik per shkalle	ml	84		-
7	3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50	m3	20		-
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per bazamentin rrethor ne hyrje	m3	34		-
9	an	Mbrojtese strukture metalike tek perrenjte	ml	500		-
10	an	Konstruksione metalike per ura te vogla dekorative	ton	5		-
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per bazamentin rrethor ne hyrje	m3	23.0		-
12	an	Bordura dekorative betoni 20cm gjeresi	ml	78		-
13	an	Cezem betoni dekorative me 4 rubineta.	cope	1		-
14	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta, zgare kullimi cezma	ton	0.1		-
15	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	44		-
16	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC, 70 mm , shkarkim cezma	kg	10		-
17	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16, sistemi kryesor i ujitjes	ml	820		-
18	an	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm,kapak b/a.	cope	2		-
19	an	Pusete kontrolli dhe shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm,kapak b/a.	cope	10		-
20	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	10		-
21	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2		-
		Shuma 3				-
	4	<i>Punime gjelberimi</i>				
1	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	110		-
2	An169	F.V mbjellje peme dekorative 16-18cm	cope	250		-
3	An167	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	100		-
4	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative	cope	130		-
5	an	Mbjellje bari	m2	15,900		-
		Shuma 4				-
		SHUMA I (1 DERI 4)				-
	II	REHABILITIM ISH VENDEPOZITIMI MBETJEVE URBANE				
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3, mbulim mbeturina	m3	1,530		-

2	3.158/e	Germim e transport mbetje urbane te shperndara jashte zones qe do te sistemohet e rrethohet , me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3,	m3	600		-
3	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli, h = 1.5 m.	m2	600		-
4	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute., themel gabiona	m3	27		-
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	250		-
6	an	Mbjellje peme fidane	cope	1,000		-
		SHUMA II				-
		SHUMA (I+II)				-
		TVSH 20 %				-
		TOTALI				-