

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "Sistemim asfaltim I rruges Bushat-Pleshe-Superstrate"

Nr		EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A - PUNIME SHITESA						
1	3.103/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	1100		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m³	403		
3	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	12000		
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m²	12000		
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri	m²	10610		
6	3.223/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m²	10610		
7	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 5.0km	m³	1100		
<i>Shuma - A</i>			<i>lekë</i>			
B- PUNIME SINJALISTIKE						
8	3.An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	11		
9	3.An158	F.V Tabela te ndryshme rrugore D=60	cope	8		
<i>Shuma - B</i>			<i>lekë</i>			
<i>Shuma (A+B)</i>			<i>Leke</i>			
<i>Fondi Rezerve 5%</i>			<i>Leke</i>			
<i>Shuma</i>			<i>Leke</i>			
<i>TVSH 20%</i>			<i>Leke</i>			
<i>Vlera me TVSH</i>			<i>Leke</i>			

Preventivoi

"TAULANT" sh.p.k

Ing. Ditika QATIPI