

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: KUZ Rruga e Mesit dhe e Freskut Domje, Njesia Administrative Berxulle
BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE)				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	5		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	15		
3	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	597.2		
		Shuma 1				
2		PUNIME KUZ				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	901		
2	An-1	Ndertim pusea betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	18		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	574		
4	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	64		
5	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	270		
6	An.8	Mbushje me cakell	m ³	720		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	573		
8	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	20		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per portalet e hyrjes dhe daljes	m3	6		
		Shuma 2				
		PERMBLEDHESE				
		Shuma 1 deri 2				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		T.V.SH	20%			
		SHUMA TOTALE				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Punoi :
"ARABEL-STUDIO" Sh.p.k
Ing.Ardi Arkaxhiu