

PREVENTIVI

OBJEKTI: SISTEMIME MALORE

Rikostruksioni Pritave Malore DERSNIK						
Nr	Nr. An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	654.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	49.00		
3	3.325	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	1,651.00		
4	3.352	Mbushje me gur kave PRITA 1 DHE 2	m3	200.00		
		Shuma				
Ndertim i tre Pritave Malore dhe te prites per mbrojtjen e Ures ne GJONBABAS						
Nr	Nr. An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
		PRITA 1				
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	80.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.00		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	78.00		
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	35.00		
		SHUMA 1				
		PRITA 2				
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	130.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9.00		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	120.00		
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	56.00		
		SHUMA 2				
		PRITA 3				
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	100.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	7.00		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	96.00		
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	44.00		
		SHUMA 3				
		MBROJTJA E URES GJONBABAS 15m				
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	64.06		

2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.00		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	60.00		
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	45.00		
		SHUMA 4				
		VOSKOP MUR MBAJTES 50 m				
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	148.97		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	18.20		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	200.00		
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	150.00		
5	3/352	Mbushje me gur kave	m ³	75.00		
		SHUMA 4				
		SHUMA TOTALE				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		20% TVSH				
		SHUMA TOTALE				

