

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: Rikonstrukcion i depos 4000 m3 partitar sipas "Hartim studim gjeologo-inxhinierik të Depos 4.000 m3 partitar"

Nr.	Analize	Pershkrimi i zerit te punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A						
Mbrojtja nga rreshqitja(perde me pilota)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, per hapjen e traseseper rrugen hyrese dhe realizimin e punimeve	m ³	420		0.00
2	AN	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajttese).	ml	360		0.00
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km dhe depozitim per t'u shfrytezuar pas perfundimit te vepres per mbulimin e depos	m ³	420		0.00
4	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30, pilotat dhe trau lidhes	m ³	250		0.00
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.6		0.00
6	2.167	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	45		0.00
7	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	120		0.00
8	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave te fraksionuar	m ³	14		0.00
9	3.An/gj	FV gjeotekstil Sf - 49	m ²	94		0.00
10	An-55	F V tub drenazhi Ø 200 mm	ml	44		0.00
Shuma A						0
B						
Perforcimi i strukturave B/A nga plasaritja dhe sistemimi i Murit Rrethues						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, per hapjen e trasese per ndertimin e murit rrethues	m ³	22		0.00
2	Anal.1	Çmontim dhe rimontim i kangjellave ekzistuese	m ²	36		0.00
3	3.245	Shtrese betoni per perforcim te elem.strukturore dhe sistemimin e murit rrethues	m ³	18		0.00
4	2.167	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0.92		0.00
Shuma B						0.00
C						
Hidroizolimi i depos 4000 m³						
1	2.426/3	Gerryerje dhe pastrim i mureve dhe dyshemese se depos ekzistuese + transport me krah jashte depos	m ³	27		0
2	Anal.2	Injektim me materiale speciale rezina 2 komponenteshe ne plasaritjet e betonit	kg	16		0
3	Anal.3	Dy duar me material special per hidroizolim te depos nga brenda	kg	1180		0
4	2.331	Suvatim muri brenda depos dhe shtrese ne dysheme	m ²	922		0
5	2.195	Emulsion bitumi per izolim te mureve nga jashte	m ²	355		0
6	2.200.	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm nga brenda depo	m ²	922		0
7	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10, per nivelimin dhe orientimin e ujerave ne dyshemene e depos, drejt pusetes shkarkuese	m ³	59		0
Shuma C						-
D						
Mbulimi me dhe						
1	An.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare, perhapur me makineri, per mbulimin e depos	m ³	560		0
2	3.643	Mbjellje siperfaqe me bar	m ²	519.53		0
Shuma D						-
Shuma (A+B+C+D)						-
Fondi rezerv 3 %						-
Shuma						-
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE						-

Shënim: çmimet janë referuar VKM nr. 629 date 15.07.2015

