

**PREVENTIV PERMBLEDHES**

**Objekti : Rehabilitimi i Kanalit Ujites DEGA e Fierit prog.870 ml - prog 7644 ml**

**Pik.12- Pik.88**

Nr.	Nr . An	ZERAT E PUNES	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	2	3	4	5	6	7
2	3-101/b	Germim dheu per riseksionimin e kanalit me eskavator me kove 0,5m3 ne kanale me b≥ 2m me shkarkim ne toke	m3	9254.0		
3	3-47/1b	Mbushje hedhje rrafshim e ngjeshje dheu me shtresa 30cm ne kanal	m3	5872.0		
4	3-158/3a	Transport dheu me auto deri ne 3km	m3	1216.0		
5	3-25/b	Germim dheu me krah per pastrim vepra arti dhe veshje	m3	697.0		
6	3-243	Beton C 16/20 per riparim vepra arti	m3	2.36		
7	An	Ndertim prize me tombino Ø 400mm L=6ml	cope	1.00		
8	An	Ndertim Ure auto HD = 4 m, B = 5 m	cope	1.00		
9	3.644	F,vendosje porta metalike me mekanizem me dore cope 33	ton	3.26		
10	3-287	F.vendosje hekur betoni Fi 8mm per veshje	ton	46.467		
11	3-239	Beton M 100 per shtrese nen veshje	m3	1171.50		
12	3-243/1	Beton M-200 per veshje	m3	1196.25		
13		<b>Shuma</b>				
		<b>Fond rezerve 1.0%</b>				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		<b>Shuma Totale</b>				

**Shenim :** Ne kete preventiv parashikohet te behet keto punime :

1. Veshje e seksionit me beton ne gjatesi totale 1344ml , sipas percaktimit te bere ne profilin gjatesor pik.12 deri pik.66
2. Rehabilitimi I te gjitha veprave te artit ne te gjithe gjatesine deri ne pik 88
3. Te gjitha punimet e dherave me makineri dhe krahe per riseksionim dhe veshje Pik .12 deri Pik . 56 , si dhe punimet e dherave per veshje dhe dhe riseksionim vetem ne segmentet ku do te behet veshje me beton ,e percaktuar ne profil gjatesor per pjesen Pik. 56 deri Pik .66
4. Ne zerin "Germim dheu per riseksionimin e kanalit me eskavator ..." perfshihen te gjitha proceset e punes per realizimin

e seksionit te kanalit sipas seksionit tip te dhene ne projekt, duke perfshire germimi I kanalit dhe rrafshimi I skarpatave ,formimi I bankinave dhe rrafshimi dhe sistemimi I dherave te germuar sipas profilave terthore (tabela e volumeve te germimit ) si dhe volumet per skarifikimin dhe vendosjen e shtreses se betonit per veshje ne masen 70%, pasi 30 % jane parashikuar me krahe .

5. Punimet per riseksionimin e bankinave jane parashikuar ne cdo profil terthor ne perputhje me vijen e projektit te bankines duke pasur parasysh dy kushte :

- . Nese bankinat jane me te uleta se kuota e projektit ato do te mbushen deri kuoten e projektit .
- . Nese bankinat jane me te larta se kuota e projektit nuk eshte e domosdoshme qe ato te germohen dhe te ulen deri ne kuoten e projektit , por deri ne realizimin e elementeve te seksionit terthor te bankinave :  $b=(1.5m , 4m )$  ,  $m=1.5$