



BASHKIA TIRANE  
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIVI I RISHIKUAR SHTESE

MIRATOHET  
KRYETAR  
ERION VELIAJ

VKT \_\_\_\_\_, DATE

OBJEKTI: NDERTIMI I RI I SHKOLLES 9 VJECARE "S. MACI"

|             |            |                                                                                                     |             | PREVENTIVI I RISHIKUAR |       |       |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-------|
| NR          | NR. ANALIZ | PERSHKRIMI I PUNIMEVE                                                                               | NJESI A     | Sasia                  | Çmimi | Vlera |
|             |            | <b>A . PUNIME NDERTIMI</b>                                                                          |             |                        |       |       |
| <b>A-4</b>  |            | <b>PUNIME SHITESASH</b>                                                                             |             |                        |       |       |
| A-4.16      | 3.An/fh    | F.v waterstop tip RT 2000 10x20 & hidroizolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave beton arme | ml          | 535.00                 |       | -     |
|             |            | <b>Shuma A-4</b>                                                                                    | <b>Leke</b> |                        |       | -     |
|             |            | <b>A-9 PUNIME PER Sheshet_ betonin e bardhe, i sprcuar me agregat kokrrizor me ngjyre</b>           |             |                        |       |       |
| A-9.1       | 3.89/b     | Germim dheu me ekskavator t= 45 cm                                                                  | m3          | 519.75                 |       | -     |
| A-9.2       | 3.205/2    | Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                        | m2          | 22.00                  |       | -     |
| A-9.3       | 3.207      | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                             | m2          | 1,155.00               |       | -     |
| A-9.4       | 2.262/4/a  | Shtrese betoni C 20/25 me agregat, t=15 cm                                                          | m3          | 173.25                 |       | -     |
| A-9.6       | 3.287      | Zgare hekuri Ø 8 mm cdo 25 cm                                                                       | ton         | 3.46                   |       | -     |
| A-9.7       | 2.37/5b    | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km                                             | m3          | 519.75                 |       | -     |
|             |            | <b>Shuma A-9</b>                                                                                    | <b>Leke</b> |                        |       | -     |
|             |            | <b>A. Totali Punime Ndertimi</b>                                                                    |             |                        |       | -     |
|             |            | <b>C' . PREVENTIV KONSTRUKTIV</b>                                                                   |             |                        |       |       |
| <b>C'1</b>  |            | <b>PUNIME PER NDERTIMIN E PILOTAVE</b>                                                              |             |                        |       |       |
| <b>I.</b>   |            | <b>Punime dheu</b>                                                                                  |             |                        |       |       |
| I.1         | Analize    | Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 600mm, thellesia (0-10m).                                     | ml          | 2,077.00               |       | -     |
| I.2         | 2.37/5b    | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km                                             | m3          | 780.00                 |       | -     |
|             |            | <b>Shuma I</b>                                                                                      | <b>leke</b> |                        |       | -     |
| <b>II.</b>  |            | <b>Punime betoni muri me pilota</b>                                                                 |             |                        |       |       |
| II.1        | Analize    | Beton M-250 pilotat                                                                                 | m3          | 587.00                 |       | -     |
| II.2        | 2.119/1a   | Tra lidhes i pilotave C20/25                                                                        | m3          | 109.20                 |       | -     |
|             |            | <b>Shuma II</b>                                                                                     | <b>leke</b> |                        |       | -     |
| <b>III.</b> |            | <b>Punime hekur betoni</b>                                                                          |             |                        |       |       |
| III.1       | 2.166      | F V hekur betoni Ø 6 - 10 mm pilotat                                                                | ton         | 8.25                   |       | -     |
| III.2       | 2.167      | F V hekur betoni Ø > 10 mm pilotat                                                                  | ton         | 29.40                  |       | -     |
| III.3       | 2.166      | F V hekur betoni Ø 6 - 10 mm trau lidhes                                                            | ton         | 5.80                   |       | -     |
| III.4       | 2.167      | F V hekur betoni Ø > 10 mm trau lidhes                                                              | ton         | 4.80                   |       | -     |
|             |            | <b>Shuma III</b>                                                                                    | <b>leke</b> |                        |       | -     |
|             |            | <b>SHUMA C'-I (I+II+III)</b>                                                                        | <b>leke</b> |                        |       | 0     |
| <b>C-1</b>  |            | <b>PUNIME DHEU</b>                                                                                  |             |                        |       |       |
| C-1.1       | 2.30/a     | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne                              | m³          | 10,605.00              |       | -     |
| C-1.2       | 2.19/a     | Mbushje e ngjeshje dheu me krah                                                                     | m³          | -                      |       | -     |
| C-1.3       | 2.37/5b    | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km                                             | m³          | 10,605.00              |       | -     |
|             | An-9       | Mbushje me zhavorr pas mureve                                                                       | m3          | 950.00                 |       | -     |
|             |            | <b>Shuma C-1</b>                                                                                    | <b>Leke</b> |                        |       | -     |
| <b>C-2</b>  |            | <b>PUNIME BETONI DHE BETON ARME</b>                                                                 |             |                        |       |       |
| C-2.11      | 2.262/3    | shtrese betoni c12/15(betoni nen pllake themeli)                                                    | m3          | 197.00                 |       | -     |
|             |            | <b>Shuma C-2</b>                                                                                    | <b>Leke</b> |                        |       | 0     |
| <b>C-3</b>  |            | <b>A / 3 PUNIME HEKURI BETONI</b>                                                                   |             |                        |       |       |

|        |            |                                                           |             |         |  |          |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|--|----------|
| C-3.10 | 2.166      | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                     | ton         | 19.0003 |  | -        |
| C-3.11 | 2.167      | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm                       | ton         | 50.96   |  | -        |
|        |            | <b>Shuma C-3</b>                                          | <b>Leke</b> |         |  | <b>0</b> |
|        |            | <b>C. Totali Preventiv Konstruktiv</b>                    |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            |                                                           |             |         |  |          |
|        | <b>D-2</b> | <b>Sistemi i ujit te ngrohte Sanitar</b>                  |             |         |  |          |
|        |            | <b>Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet</b> |             |         |  |          |
| D-2.9  | 2.491/b    | F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16        | ml          | 1.00    |  | 0        |
|        |            | <b>SHUMA D-2</b>                                          |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            |                                                           |             |         |  |          |
|        |            | <b>SHUMA E-5</b>                                          |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>E. Totali Pajisjet</b>                                 |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>A. Totali Punime Ndertimi</b>                          |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>B. Totali Punime Elektrike</b>                         |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>C. Totali Preventiv Konstruktiv</b>                    |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>D. Totali Instalimet</b>                               |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>Totali A+B+C+D</b>                                     |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>Fond Rezerve 3 %</b>                                   |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>Totali</b>                                             |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>E. Totali Pajisjet</b>                                 |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>Totali</b>                                             |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>T.V.SH 20 %</b>                                        |             |         |  | <b>-</b> |
|        |            | <b>Totali i pergjithshem</b>                              |             |         |  | <b>-</b> |

**"A&E ENGINEERING"sh.p.k**  
Administratore  
**Ing.Entela ÇANO**