



BASHKIA
TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE
PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGËVE "SABAUDIN GABRANI" DHE "LEKA I MADH"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
		I - Punime prishje				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	224.10		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	411.82		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	91.10		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30.40		
5	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	279.70		
6	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,037.12		
		Shuma - I				
		II - Punime në trupin e rrugës				
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	5,217.00		
2	3.An	Skarifkimi shtresë asfalti me makineri	m2	4,099.60		
3	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	5,627.00		
4	3.211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	7,113.90		
5	3.211	Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	6,788.00		
6	3.212/b	Shtresë stabilizant t=10cm	m2	5,270.40		
7	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	8,909.50		
8	3.222/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	296.50		
9	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8,909.50		
10	3.224/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	296.50		
11	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (nën kunetë)	m3	126.40		
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (kunetë)	m3	157.90		
		Shuma - II				
		III - Punime trotuari				
1	2.258	Nënshtresë zhavori 7 cm nën bordura rrugë kryesore	m3	69.13		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (nën bordura)	m3	69.13		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (bordura fundore)	m3	38.88		
4	3.618	F.V. bordura betoni 20x35 cm	m	2,765.33		
5	3.617	F.V. bordura betoni 15x35 cm	m	2,592.23		
6	3.210	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	2,226.20		
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	2,226.20		
		Shuma - III				

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
IV - Punime muri mbajtës						
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	690.00		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	690.00		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	23.00		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	395.00		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (hekur periodik Ø12mm L=1.5m çdo 2m për lidhjen e themelit me murin gjatë betonimit)	ton	0.09		
6	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 me bira për drenazh pas mureve	m	126.80		
7	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 në mur për kullimin e ujrave çdo 10m	m	90.00		
8	3.An-10	Mbushje me argjilë pas mureve	m3	25.40		
9	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	266.70		
Shuma - IV						
V - Punime mure rrethuese						
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet rruga kryesore	m3	589.01		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	589.01		
3	2.258	Nënshtresë zhavori (nën themel)	m3	62.00		
4	2.262/4a	Pllakë themeli, trarë e bazamente b/a C 20/25	m3	248.00		
5	2.119/1a	Trarë e arkitrarë b/a C20/25 h ~ 4m	m3	46.50		
6	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç përzier M 15	m3	206.67		
7	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.32		
8	2.181	Konstruksione metalike të përbëra	ton	29.47		
9	2.401	Bojë vaji sipërfaqe metalike	m2	1,653.36		
Shuma - V						
VI - Punime në kanalizimet KUB + KUZ						
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	2,018.80		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,018.80		
3	2.258	Nënshtresë zhavori	m3	812.50		
4	2.An-23/An	Pusetë shiu 40x60, h=100 cm, me kapak kompozit	copë	112.00		
5	An/K01	F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	18.90		
6	An/K02	F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	2,718.60		
7	3.An/1t	F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	430.90		
8	3.An/2t	F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	64.20		
9	3.An/3t	F V tuba te brinjëzuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	88.90		
10	3.An/4t	F V tuba te brinjëzuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	19.00		
11	2.An-20	Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	copë	30.00		
12	3.An-1	Ndërtim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	3.00		
13	2.262/3	Shtresë betoni C 12/15 (për riparim pusetash)	m3	5.00		
Shuma - VI						
VII - Punime në rrjetin e ujësjellësit (hidrantë)						
1	2.491/g	F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=90mm, PN 10	ml	21.00		
2	2.518	Pjesë speciale gize (rakorderitë sipas vizatimit të hidrantit)	kg	246.60		
3	2.511	F.V. hidrantë Ø 80 mm	copë	6.00		
Shuma - VII						
VIII - Punime sinjalistike						
1	3.An151	Vijëzime me bojë bikomponente (zebrimet, shigjetat horizontale dhe vijëzimet e këmbësorëve)	m2	627.00		
2	3.An123	Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (vijëzim gjatësor)	ml	4,656.70		
3	An18	Guardrail H2 me 2 valëz. në 1 anë + aksesorët	ml	126.80		
4	3.An158	F.V. tabela të ndryshme rrugore D=60cm	copë	25.00		
5	3.An105	Tabela trekëndore e vogël me A = 60	copë	1.00		
6	3.An48	Tabelë katore normale me A=60	copë	16.00		
7	3.An97	Tabela tetëkëndore normale me A-B, 90-30	copë	13.00		
Shuma - VIII						

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
		IX - Punime ndriçimi				
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	1,600.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,400.00		
3	3.353	Mbushje me çakëll 0-20mm mbi tuba	m3	780.00		
4	2.261	F.V. Shtresë rëre (rreth tubave)	m3	305.00		
5	3.An/et	Elektroda tokëzimi+shirit tokëzimi, h=1.5 m (50x3 mm)	copë	86.00		
6	An/E20	F.V. Pusetë kontrolli me kapak gize të rëndë (70x70x100cm)	copë	60.00		
7	An/E19	F.V. Pusetë plastike 30x30x30, kapak të forte RIC 1084+1086	copë	86.00		
8	An/E18	F.V. Shirit sinjalizues kablllo TU nën tokë	ml	11,600.00		
9	An/E16	F.V. Panel Elektrik ndriçimi i jashtëm sipas vizatimit	copë	2.00		
10	An/E15	F.V. Mufta TU hermetike me rezinë	copë	1.00		
11	An/E14	F.V. Kutë shpërndarëse PT 8 392x152x70mm në murin mbajtës të betonit (seksioni 6.7 në vizatime)	copë	6.00		
12	An/E13	F.V. Shtyllë konike 7.8ml, me pesë ndriçuesë LED 59W përfshirë krah pesë degësh. Të gjithë aksesorët të përfshirë dhe bazamentin e betonit	copë	1.00		
13	An/E12	F.V. Shtyllë konike 7.8ml, me dy ndriçuesë LED 59W përfshirë krah dy degësh. Të gjithë aksesorët të përfshirë dhe bazamentin e betonit	copë	6.00		
14	An/E11	F.V. Shtyllë konike 7.8ml, me ndriçues LED 59W përfshirë të gjithë aksesorët e nevojshëm dhe bazamentin e betonit	copë	79.00		
15	An/E10	F.V. Kablllo ndriçimi Cu i izoluar me gomë, vendosje në konstrukcion, 3x1.5 mm ²	ml	930.00		
16	An/E08	F.V. në tokë kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesv plastmasi, 4x4 mm ²	ml	1,250.00		
17	An/E05	F.V. në tokë kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x16 mm ²	ml	1,150.00		
18	An/E21	F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë për ndriçim, në tubot e vendosur më parë, seksion 16mm ²	ml	2,400.00		
19	An/E03	F.V. tub i korriguar elektrik, Ø40 mm	ml	200.00		
20	An/E02	F.V. tub i korriguar elektrik, Ø63 mm	ml	8,020.00		
21	An/E01	F.V. tub i korriguar elektrik, Ø110 mm	ml	7,900.00		
22	An/E22	Çmontim shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndërmjetëse, NH- 8 m, 130/236/5	copë	45.00		
23	An/E23	Spostim linje kablllore në tokë 20 kV, XLPE AL 1x185mm ²	ml	120.00		
24	An/E24	Çmontim shtyllë konike 7.8ml	copë	15.00		
25	An/E25	Çmontim & montim semafori	copë	1.00		
		Shuma - IX				
		X - Punime gjelbërimi dhe urbane				
1	An/K04	F.V. kosha mbeturinash të montuara në shtylla	copë	11.00		
2	3.643	Mbjellje bari në rrethrotullim	m2	70.00		
		Shuma - X				
		Shuma (I ~ IX)				
		Fond rezervë 5%				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		Shuma - X				
		SHUMA TOTALE				

PREVENTIVOI: SHOQËRIA "NET-GROUP" shpk