

PREVENTIV

**OBJEKTI: “ PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË LAGJIA NR 1, VADARDHË, NJ.ADM. SUKTH, BASHKIA DURRËS ”
SH. A. UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS**

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	LINJAT E SHPERNDARJES				
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	9467		-
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	4057		-
3	Transport dheu deri 5 km	m³	13524		-
4	Prishje shtrese betoni	m³	11		-
5	Prerje asfalti	m²	6400		-
6	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	6400		-
7	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	6400		-
8	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	6400		-
9	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	10071		-
10	Mbushje me rere	m³	4508		-
11	Mbushje ngjeshje gure kave	m³	5721		-
12	F.V. Tub PE100 Ø 160 mm PN I6 atm	ml	641		-
13	F.V. Tub PE100 Ø 125 mm PN I6 atm	ml	313		-
14	F.V. Tub PE100 Ø 110 mm PN I6 atm	ml	3654		-
15	F.V. Tub PE100 Ø 90 mm PN I6 atm	ml	2434		-
16	F.V. Tub PE100 Ø 75 mm PN I6 atm	ml	1518		-
17	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN I6 atm	ml	696		-
18	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN I6 atm	ml	2156		-
19	F.V. Tub PE100 Ø 40 mm PN 16 atm	ml	5927		-
20	Saraçineska tip shpindel (me aks vertikal) d = 50-80 mm Pn 20 bar	cope	26		-
21	Kalim me tub celiku D = 219.1 / 4.5 mm	kg	2395		-
22	Beton M-200 per kalimet me tub çeliku	m³	16		-
23	Prova ne tubin	ore	48		-
24	Pastrim tubi	ore	12		-
25	Shperlarja e tubit	ore	12		-
26	Marrje e analizave	cope	4		-
27	Dizifektim i tubit	ore	12		-
		Shuma 1			-

PREVENTIV

OBJEKTI: " PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË LAGJIA NR 1, VADARDHË, NJ.ADM. SUKTH, BASHKIA DURRËS "
SH. A. UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	Pusete shperndarese me 5 ÷ 7 dalje				
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6		-
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	30		-
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6		-
4	Mur tulle 25 cm	m³	0.82		-
5	Beton M-200 per soleten dhe bazamentin	m³	1.1		-
6	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		-
7	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.2		-
8	F.v dere metalike	m²	1.1		-
9	F.v Ajruet 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		-
10	F.v Xhundo PPR (1 1/2" / 1/2" -50/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		-
11	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.7		-
12	F.v Xhundo ovale PPR (1 1/2" / ¾" -50/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	7		-
13	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	7		-
14	F.v Saraçineskë kundralavul flutur Ø 3/4" F-M	copë	7		-
15	F.v Nipples 3/4 "	copë	7		-
16	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	7		-
17	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	14		-
18	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1		-
19	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		-
20	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1		-
21	F.v tub PE 100 Pn 10 bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	250		-
22	Rakorderi flanhë për tub HDPE me filet DN 50 mm Pn 16 at	cope	1		-
23	F.V. Mates Uji Ø3/4" Pn 10 atm	cope	7		-
		Shuma 2			-
		Shuma 2 (168 cope)			-
3	Puseta Tip 1				
1	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm Pn 20 bar	cope	2		-
2	F.v Kryq me fllanxha DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
3	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-

PREVENTIV

**OBJEKTI: “ PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË LAGJIA NR 1, VADARDHË, NJ.ADM. SUKTH, BASHKIA DURRËS ”
SH. A. UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS**

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
5	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	1		-
6	F.v Reduksion Gize me flanhë DN 150 x 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
7	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 160 mm Pn 20 bar	cope	1		-
8	F.v Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
		Shuma 3 (1 cope)			-
4	Puseta Tip 2				
1	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	3		-
2	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
3	F.v Kryq me flanaxha DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
4	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
5	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm Pn 20 bar	cope	1		-
6	F.v Mates uji elektromagnetik DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1		-
7	Puset kontrolli 1.5 x 1.5 x 1,5m	cope	1		-
		Shuma 4 (1 cope)			-
5	Puseta Tip 3				
1	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	3		-
2	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
3	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
4	F.v Mates uji elektromagnetik DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1		-
5	Puset kontrolli 1.25 x 1.5 x 1,25m	cope	1		-
		Shuma 5 (1 cope)			-
6	Puseta Tip 4				
1	Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	2		-
2	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
3	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
4	F.v Tee me flanaxha DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
5	Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm	cope	1		-
6	Puset kontrolli 1.5 x 1.5 x 1,5m	cope	1		-
		Shuma 6 (1 cope)			-

PREVENTIV

**OBJEKTI: “ PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË LAGJIA NR 1, VADARDHË, NJ.ADM. SUKTH, BASHKIA DURRËS ”
SH. A. UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS**

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	Puseta Tip 5				
1	Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 160 mm Pn 20 bar	cope	2		-
2	F.v Saraçineskë DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
3	F.v Tee me flanaxha DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
4	F.v Pjese çmontuese DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
5	F.v Reduksion Gize me flanhë DN 150 x 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
6	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
7	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
8	Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm Pn 20 bar	cope	1		-
9	Puset kontrolli 1.5 x 1.5 x 1,5m	cope	1		-
		Shuma 7 (1 cope)			-
8	Puseta Tip 6				
1	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 160 mm Pn 20 bar	cope	2		-
2	F.v Saraçineskë DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
3	F.v Tee me flanaxha DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
4	F.v Pjese çmontuese DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
5	F.v Reduksion Gize me flanhë DN 150 x 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
6	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
7	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
8	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	2		-
9	F.v Mates uji elektromagnetik DN 150 mm Pn 16 bar	cope	1		-
10	Puset kontrolli 1.5 x 1.5 x 1,5m	cope	1		-
		Shuma 8 (1 cope)			-
9	Puseta Tip 7				
1	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 160 mm Pn 20 bar	cope	1		-
2	F.v Saraçineskë DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
3	F.v Reduksion Gize me flanhë DN 150 x 125 mm Pn 20 bar	cope	1		-
4	F.v Kryq me flanaxha DN 125 mm Pn 20 bar	cope	1		-
5	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	2		-
6	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-

PREVENTIV

**OBJEKTI: “ PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË LAGJIA NR 1, VADARDHË, NJ.ADM. SUKTH, BASHKIA DURRËS ”
SH. A. UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS**

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	F.v Reduksion Gize me flanhë DN 125 x 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
8	F.v Saraçineskë DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		-
9	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 125 mm Pn 20 bar	cope	1		-
10	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
11	F.v Pjese çmontuese DN 125 mm Pn 20 bar	cope	1		-
12	Puset kontrolli 2.0 x 2.0 x 1.5m	cope	1		-
		Shuma 9 (1 cope)			-
10	Puseta Tip 8				
1	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 125 mm	cope	1		-
2	F.v Reduksion Gize me flanhë DN 125 x 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
3	F.v Kryq me fllanxha DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
4	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	3		-
5	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
6	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm Pn 20 bar	cope	2		-
7	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	1		-
8	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
		Shuma 10 (1 cope)			-
11	Puseta Tip 9				
1	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm Pn 20 bar	cope	2		-
2	F.v Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
3	F.v Saraçineskë DN 100 mm Pn 20 bar	cope	2		-
4	F.v Tee me fllanxha DN 100 mm Pn 20 bar	cope	1		-
5	F.v Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm Pn 20 bar	cope	1		-
6	Puset kontrolli 1.5 x 1.5 x 1,5m	cope	1		-
		Shuma 11 (1 cope)			-
12	Puseta tip 10				
1	F.v tub çeliku DN 150 mm	kg	125		-
2	F.v Saraçineskë DN 150 mm Pn 20 bar	cope	4		-
3	F.v Tee me fllanxha DN 150 mm Pn 20 bar	cope	2		-
4	F.V. Berryl me fllanxha DN 150 mm, Pn 20 bar	cope	2		-

PREVENTIV

**OBJEKTI: “ PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË LAGJIA NR 1, VADARDHË, NJ.ADM. SUKTH, BASHKIA DURRËS ”
SH. A. UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS**

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	F.V Reduktor presioni DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		-
6	Mates uji elektromagnetik DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		-
7	F.V. Pjese Çmontuese DN 150 mm, Pn 12 bar	cope	2		-
8	Puset kontrolli 2.0 x 2.0 x 1.5m	cope	1		-
		Shuma 12 (1 cope)			-
13	Paisje me matesa per Qender Sukth				
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2268		-
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	567		-
3	Transport dheu deri 5 km	m³	2835		-
4	Prishje shtrese betoni	m³	1		-
5	Prerje asfalti	m²	200		-
6	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	200		-
7	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	200		-
8	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	200		-
10	Mbushje me rere	m³	1134		-
11	Mbushje ngjeshje gure kave	m³	567		-
3	F.V. Mates Uji Ø3/4" Pn 10 atm	cope	945		-
4	F.v tub PE 100 Pn 10 bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	28350		-
		Shuma 13			-
Shuma (1 ÷ 13)					-
Fondi rezerve 3%					-
Shuma					-
T.V.SH 20 %					-
Shuma					-

Preventivoi

Ing. Andrin KËRPAÇI