BASHKIA VLORË – DREJTORIA E URBANISTIKËS

RIKONSTRUKSION I RRUGËS "DED GJON LULI".

RELACION PËRSHKRIMI

RELACION PËRSHKRIMI

1. Rruga "Ded Gjon Luli".

Rruga "Ded Gjon Luli" fillon në kryqëzimin e rrugëve të Kuzum Babasë dhe rrugës 4Heronjtë duke vazhduar drejt jugut. Rruga është e gjatë rreth 700m dhe është një rrugë lidhëse e rëndësishme. Ajo është e rrethuar ngaa ndërtesa të larta dhe gjelbërim duke ofruar një pamje urbane të bukur për banoret e zonës që e përdorin në përditshmëri.

Për realizimin e këtij projekti janë kryer studime në terren të gjendjes faktike të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj. Mungesa e investimeve në këtë segment ka çuar në një gjendje ku nevojiten ndërhyrje te menjëhershme. Këto ndërhyrje duhet të jenë në të gjithë sipërfaqen e segmentit rrugor.

Ndërhyrja e përgjithshme do të konsistojë në të gjithë gjatësinë e rrugës si dhe rindërtimi i pjesëshem i një kanali kullues anësor.

Shtresat që do të përdoren në të gjithë rrjetin rrugor janë si më poshtë:

- shtresë cakelli 20 cm
- shtresë stabilizanti 10 cm
- shtresë binderi 4 cm
- shtresë asfalto betoni 4 cm.

Projekti parashikon riasfaltimin e plotë të rrugës dhe riparimi i dëmeve të lokalizuara.

Rruga ekzistuese përpara fillimit të punimeve do të rafshohet me eskavator dhe mbasi të realizohet një profil i një trajtshëm do të shtrohet mbi rrugë një tapet stabilizanti 10 cm në të gjithë gjatësinë e rrugës. Mbas përfundimit të shtresave puna do të vijojë më tej me vijëzimin gjatësor të rrugës. Rruga ka gjatësinë rreth 700 ml.

Gjendja ekzistuese e trupit të rrugës.

PUNOI: Ark. Erisa Muka
Ark.Orges Deraj
Urb.Evangjelica Rapaj
Ing.Darjan Hudhra