



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SELENICË

RELACION DHE SPECIFIKIME TEKNIKE TË PROJEKTIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TE BANESAVE PER FAMILJET NE NEVOJE

Vendi i ndërtimit: Në qytetin dhe fshatrat e Bashkisë Selenicë

Investitor: Ministria e Financës dhe Bashkia Selenicë.

1. Vendndodhja

Objektet e parashikuara per rikonstruksion ndodhen ne Bashkine Selenice.

2. Pershkrimi i situates ekzistuese

Objektet ekzistuese kryesisht jane te demtuara per shkak te kohes dhe kushteve te tjera atmosferike. Gjendja e cative ne shumicen prej objekteve eshte shume e amortizuar. Catite jane te demtuara, fusin lageshtiren ne objekt dhe per kete arsye eshte pare e nevojshme rikonstruksioni i menjehershem i tyre Gjithashtu ne objektet te cilat jane me solete, eshte pare e nevojshme izolimi me shtresat perkatese te ketyre soletave.

Rikonstruksioni i ketyre banesave perfshin edhe prishjen e suvatimeve dhe suvatimin nga e para te mureve, Ne objektet mungon ne shumicn e tyre shtresa e pllakave, dyert (te demtuara ose fare), dritaret dhe tavanet e drurit, gjithashtu eshte parashikuar edhe nderhyrja ne sistemin elektrik ne pjesen dermuese te objekteve

3. Pershkrimi i konceptit te nderhyrjes.

Rikonstruksioni i ketyre banesave do jete pasqyrim i objektit ekzistues persa i perket funksionit, vendosjes ne parcele dhe orientimit te ambjenteve kryesore.

4. Pershkrimi i projektit.

Rikonstruksioni parashikon prishjen e cative ekzistuese dhe ndertimin e cative te reja me kapriat derrase, tjegulla importi.

Shtresa e pllakave do te behet me pllaka grez porcenalato.

Izolimi i soletave do te realizohet me 2 shtresa

- Shtrese llustre cemento per nivelim
- Hidroizolim me 2 duar katërma
- Shtrese lluster cemento.

Dyert e jashtme do te zevendesohen kryesisht me dyer te blinduara , ato te brendshmet me dyer druri importi dhe dritaret me dritared/aluminu dyfish xham, si dhe ndehyrje ne sistemin elektrik.

Punoi:

Ing. Klevis BEDINAJ

Ark. Fatjon DEVOLLAJ

Ark. Katerina Tralo

Miratoi:

Kryetari

Nertil BELLAJ

