



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE RURALE

Nr. _____ prot.

Elbasan, më ____ . ____ . 2024

RELACION TEKNIK

OBJEKTI: - *"Veshje me beton e kanaleve ujëtare të I dhe të II në njesite administrative"*.

VENDNDODHJA : Njesia Administrative Bradashesh, Njesia Administrative Shushice, Njesia Administrative Shirgjan, Njesia Administrative Gjergjan, Njesia Administrative Paper, Bashkia Elbasan

QELLIMI: Funksionimi normal të infrastrukturës së ujitjes dhe përmirësimin e treguesve të tij dhe mirëmbajtja periodike e tij nga përfituesi projektit Bashkia Elbasan

Hartimi i projekteve *" Veshje me beton e kanaleve ujëtare të I dhe të II në njesite administrative "* synon pastrimin e tyre nga mbushjet që kanë ndodhur, veshjen me beton të kanalit, vënie në funksion të veprave të artit dhe vënie e tyre në gatishmëri për ujitjen e tokave bujqësore.

PËRSHKRIMI I SHKURTËR I GJËNDJES

Kanalet ujëtare të cilat janë në funksion në njesite administrative , si rezultat I shirave si dhe mbushjet me aluvione nuk e ka kryer funksionin e tij për vaditjen e tokave, dhe mosfunksionimi i tij krijon probleme dhe rrezikon prodhimet bujqësore të zonës. Ky kanal kryen vaditjen në një sipërfaqe të konsiderueshme në këtë zonë.

Hartimi i projektetit bëhet që kanali i mësipërm të bëjë përmirësimin e vaditjes të tokave bujqësore, kanalet të jenë në parametra normal për një funksionim më të mirë të tyre.

Sipërfaqja që pritet të përmirësohet në ujitje është 370 ha të projektuar pasi kjo gjatësi e kanalve ka përqëndrimin më të madh të tokave bujqësore me prodhimtari maksimale.

Kulturat bujqësore më të përdorshme në këtë zonë mund të përmendim grurin, misrin, pataten, fasulen, domaten, specat, qepën, të cilat rriten në mënyrë natyrale dhe pa konservantë apo ndikime të hormoneve për zhvillim të shpejtë.

Nga frutikulturat e zonës mund të përmendim rrushin, kumbullën, mollën, ullirin, etj.

QËLLIMI I PROJEKTIT

- Ky projekt kryhet për riaftësimin e mirëfunksionimit të infrastrukturës së ujitjes, përmirësimin e treguesve të tij. Kthimi i këtyre treguesve në parametrat normal bën që të kemi ujitje të plotë të tokave.
- Të hartohen projektet e zbatimit e pastrimit të këtij kanali sipas parametrave të projekteve fillestare dhe pastrohen kanalet ujitëse.
- Të realizohet planifikimi i mirëmbajtjes periodike vjetore nga ana e pronarit , përfituesit dhe investitorit që në këtë rast është Bashkia Elbasan, në mënyrë ruajtjen e investimit të kryer në këtë objekt si dhe funksionimin e tij të plotë e njëkohësisht marrjen e masave për rehabilitimin e pjesës që nuk përfshihen në fazën e parë të investimit që kërkohet të realizohet.

METODIKA E HARTIMIT TË PROJEKTIT

Në mënyrë kronologjike projekti ka kaluar në këto faza:

- ✦ Është filluar me azhurnimin paraprak për përcaktimin e skemës ujitëse në përgjithësi.
 - ✦ Është bërë azhurnimi topografik , bazuar në skemën ujitëse
 - ✦ Është bërë ballafaqimi i topografisë me gjendjen aktuale duke shkelur të gjithë gjatësinë e kanalit për të bërë pastrimin sa më të saktë të tij
 - ✦ Është bërë ballafaqimi i topografisë me gjendjen aktuale duke shkelur të gjithë gjatësinë e kanalit për të bërë pastrimin sa më të saktë të tij.
 - ✦ Përpunimi i materialeve në nivel projekt zbatimi duke hartuar një planimetri me të gjitha veprat egzistuese dhe të reja ne Sh. 1:4.000, 1:1.000
 - ✦ Profili Gjatesor ne SH.V 1:100, SH.H 1:1000
 - ✦ Detaje SH. 1:25 – 1:50
-

VOLUMET E PUNIMEVE

Rehabilitimi i kanalit ujitës objekt i detyrës të projektimit përfshin pastrimin e kanaleve nga shkuret, si dhe gërmimin për rixeksionim të tyre si dhe transportin e dherave nga anët e kanalit për të mos krijuar problem me rrugen dhe banorët e zonave përkatëse si dhe veshjen e tij me beton, gjithashtu dhe ndertimin e veprave te artit.

Volumet e punimeve janë nxjerë nga profilat gjatësor dhe sipas seksioneve tërthore.

Janë bërë llogaritjet e kuotave, të tabanit ose mbushjes dhe kuota e projektit me qëllim funksionimin sipas parametrave të projektuar për seksionet.

KONKLUZIONE

Në përfundim të projektit për objektin në studim për rehabilitim konkludojmë si më poshtë:

1. Janë hartuar planimetritë e përgjithshme, profilat gjatësor, profilat tërthor për çdo piketë.
2. Preventivi i zbatimit është vlerësuar sipas V.K.M. Nr.629 datë 15.07.2015.
3. Analizave të çmimeve

REKOMANDIME

1. Përpara fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi sipas gjendjes së momentit kur jepet investimi.
2. Të bëhet edhe njëherë azhurnimi topografik para fillimit të punimeve dhe të krahasohet me profilat tërthorë e gjatësorë të kanaleve.
3. Të zbatohen me korrektësi KTP dhe KTZ gjatë punimeve, çdo ndryshim në projekt të bëhet në miratim të plotë me investitorin dhe projektuesin në rastet që do të jetë e nevojshme një gjë e tillë.

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Preventivi i përfundimit të punimeve për objektin "*Veshje me beton e kanaleve ujëtare te I dhe te II ne njesite administrative*" është bashkëlidhur projekt-zbatimit që shoqëron këtë relacion.
