

SPECIFIKIME PER GJELBERIMIN NE QYTET 2023

NR	EMERTIMI SHQIP	EMERTIMI BOTANIK	Amballazhi	Cirkoferenca ne cm	Lartesi a ne metra	NJESIA
I.	DRUR DEKORATIV FLETORE					
1,1	F.V. Blir	Tilia Argentea	Buke dheu	25.0 - 30.0	3.5-4.5	cope
1,2	F.V. Pisha bute	Pinus Pinea	Vazo	25.0 - 30.0	4.0-5.0	cope
1,3	F.V. Palme	Palme Washingtonia	Vazo		5.0-6.0	cope
1,4	F.V. Panja	Acer Platanoides	Buke dheu	18.0 - 20.0	3.0-4.0	cope
1,5	F.V. Oleander	Nerium Oleander	Buke dheu	18.0 - 20.0	3.0-4.0	cope
II	SHKURRE DEKORATIVE					
2,1	F.V. Oleander	Nerium Oleander	Vazo 15 L		1.2-1.5	cope
III	PUNIME ME MAKINERI					
3,1	Shkulje drure dekorativ ekzistues me makineri					cope
3,2	Hidrombjellje bari					m ²
IV	PLEHRA					
4,1	Torfe		Thase			m ³
4,2	Pleh organik		Thase			m ³
4,3	Dhe vegjetal		Thase			m ³
V						
4,1	F.V.Mbajtese pemesh (binar)			4*5	3	Komplet

1. Çdo peme duhet te kete forme te rregullt, trangu i pemes duhet te jete pa plage, i pa deformuar dhe i drejte.
2. Çdo peme duhet te lidhet me 2 binar druri me dimensione 5cm*4cm, H 3 M, te cilet do te ngulen 0.5 M ne toke, dy binare druri me dimensione 5cm*4cm*40cm, do te lidhet paralel me binaret 3 m, nje ne mes te tranguit te pemes dhe nje ne kulmin e binareve, proces i cili nevojitet per te mbajtur pemen ne qender gjate rritjes.
3. Cdo peme do te mbillet duke respektuar kushtet teknike dhe duke perdorur te gjitha plehrat organik, kimike, per zhvillimin normal te bimes.
4. Çdo peme duhet te jete e paisur me Çertifikaten Fitosanitare.

5. Shkulje drure dekorativ ekzistues me makineri profesionale, ky proces duhet te realizohet per te mos demtuar druret ekzistues dhe per te realizuar nje proces rimbjellje te sukseseshem.
6. Plehu organik te jete i dekompozuar, i thate. Çdo peme do ti hidhet 0.05 m³ pleh.
7. Torfa te jete profesionale. Torfa qe do te perdoret per mbjelljen duhet te jete e regjistruar prane Ministrise se Bujqesise. Per te permbushur kete kerkese operatori ekonomik duhet te paraqese Çertifikaten e Regjistrimit te leshuar nga Ministria e Bujqesise dhe e Mbrojtjes se Konsumatorit. Çdo peme do ti hidhet 0.035 m³ Torfe.
8. Rrjedhimisht çdo proces pune do te mbulohet nga Operatori Ekonomik Fitues. Matja e Bimes ne lartesi do te behet duke filluar nga siperfaqe e tokes deri tek maja e bimes. Matja ne perimeter do te behet duke filluar nga siperfaqe e tokes deri ne 130 cm (ne lartesine 130 cm eshte pika ku do te matet perimetri per çdo peme).
9. Çdo proces pune duke perfshire Bimen, transportin e bimesise, hapjen e gropes per mbjellje ne dimensionin sipas llojit te bimesise, mbjelljen e bimesise, hedhjen e dheut, hedhjen e plehut (organik/kimik), sistemimin e dheut pas mbjelljes, vendosjen e binareve, lidhjen e pemes ne qender te binareve, vaditjen e tyre. Te gjithë keto procese pune FV jane te perfshira brenda çmimit te perllogaritur.
10. Vaditjen e pemes pas mbjelljes, dezifektimin e pemeve dhe mirembajtjen e tyre eshte detyre e OE fitues gjate gjithë kohes se garancise.
11. Garancia e mallit do te jete 12 muaj nga data e procesverbalit te marrjes ne dorezim nga grupi i punes.

Grupi i punes