



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA VLORE  
NJESIA E PROKURIMIT**

Nr \_\_\_\_\_ Prot  
\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ 2023

Date,me

**SPECIFIKAT TEKNIKE**

**RELACION TEKNIK**

**I PROJEKTIT TEKNIK TE OBJEKTIT :**

**”RIKONSTRUKSIONI I RRUGEVE TE BRENDESHME NE NJESINE ADMINISTRATIVE ORIKUM “**

Projekti qe po paraqesim ka te bE2ja me rikonstruksionin e disa rrugeve ne njesine administrative Orikum , ne zonen qe po mE2rr nje zhvillim te madh me ndertime shume kateshe.

Rruga qe do te sistemohet dhe asfaltohet ne kete bllok te rendesishem ka nje gjatesi prej 470ml

1. Rruget qe ne paraqesim, jane krejtesisht te reja

-Nuk ka rruge *lare* , ka toke nafyrle e shtrese zhavorri *e cakelli*

Ka ekzistuar linja e rrjetit te kanalizimeve te ujrave te zeza por kjo eshte pjeserisht e bllokuar per shkak te ndertimeve te ndryshme pa asnje lloj kriteri ,

Grupi i projektimit gjate hartimit te kesaj projekt-zbatimi ka kryer rikonficionin ne vend te gjendjes si dhe matjet e plota topografike.

Gjate studimit u moren parasysh kushtet e terrenit ku kalon rruga, kerkesat e detyres se projektimit.

Nga ana planimetrike rruget zhvillohet te drejta E2 jo me kthesa duke gene se eshte brenda nje blloku banimi pershtatur planvendosjes se *ketyre ob/efiteve* dhe p@rresia gjatesore arrin den ne 0.5 °4.

Rruget kryesore do te kE2te nje gjeresi rreth 8m + trotuare 2 x 1.5

Gjithashtu jane parashikuar te gjitha shtresat rrugore te reja. Nga ana gjeometrike jane bere permiresimet e nevojshme, duke i dhene rruges konfigurimin e duhur

#### — PROJEKTI

Projekti parashikon berjen e rrugeve te reja prej 730 ml.

Gjate hartimit te ketij projekti jane realizuar keto objektiva kryesore:

-Trupi i rruges eshte projektuar me gjsrss! te vijes se kalim!t te asfaltuar 8 m .

#### SHTRESAT RRUGORE

Ne funksion te trafikut, bazamentet ku kalon rruga dhe matrialeve te ndertimit qe do te perdoren, jane percaktuar shtresat e rruges, te cilat jepen nE2 profilat terthore tip, te materialit grafik.

Shtresat e parashikuara na projekt jane:

4cm shtrese asfaltobeton

4 cm shtrese binder

10 cm shtrese stabilizanti

20 cm shtrese cakelli    30 cm shtrese cakelli    mina

Rruga kryesore do të jetë e konturuar me bordura parafabrikat me permasa 0.25x0.35x4.00 cm, të cilësive të mira.

- Do të ketë trotuare të shtruar me pllaka betoni me gjatësi 1.5 m në të dy krahet e rrugëve.

Po ashtu do të ketë dhe vende për sipërfaqe të gjelbra.

Në lidhje me largimin e ujrave të bardha kjo është zgjidhur nëpërmjet dy kanalizimeve Ø200 në të dy anët e rrugës dhe gjithashtu vendosjen e pusetave me zgare metalike. Largimi i ujrave do të realizohet nëpërmjet pjerresivëve të trupit rrugor si dhe të tubosve anësorë.

#### - SHPRONESIMET

Rruga kryesore nuk ka nevojë për shpronesime pasi është rrugë ekzistuese dhe prona e Bashkisë, por do të prishen vetëm muret e gardhet e ndërtimet e bërë pa leje për të krijuar mundësi realizimi të këtij projekti, duke krijuar kushte të mira kreative komunitetit.

#### - ORGANIZIMI I PUNIMEVE

Për rikonstrukcionin e rrugës është parashikuar që materialet e ndërtimit do të prodhohen me guri kave që gjendet në guroret e Zonës përreth. Materiali i asfalto-betonit do të vijë i gatshëm nga nyjet më të afërta në përputhje me kërkesat e projektit.

Të gjitha punimet janë parashikuar të kryhen në përputhje me specifikimet teknike që i bashkëngjiten këtij projekti.

Preventivi i punimeve eshte dhene per te gjithë rrugen . Ne preventiu jane parashikuar te gjithë zerat e punimeve sipas specifikimeve teknike te ketij projekti, me çmimet e mesatarizuara U tregut, per vitin 2015 e te manualit perkates dale ne Fletoren Zyrtare

Per te gjitha zerat e punimeve jane bere analizat e prodhimii dhe vendosjes ne veper ne perputhje me organizimin e punimeve, standartet dhe kushtet teknike ne fuqi. Bashkengjitur ketij raporti jana dhene: specifikimet teknike te punimeve, volumet e punimeve ma vleresimet e kostos, dhe preventiv/ perkates.

