

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetritë e Objektivit etj: **Bashkangjitur**

Specifikimet Teknike te Materialeve: **Bashkangjitur**

Grafiku i Punimeve:

Te paraqitet nga operatorët ekonomik ofertues (Afati i realizimit te punimeve eshte 30 dite)

GARANCIA

Garancia per mbulimin te difekteve, qe mund te lindin gjate shfrytezimit te objektit, nga ana e firmes te jete 2 vjet.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shtojca 12

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I MENCES SE SHKOLLES PROFESIONALE “BEQIR CELA”

Nr	Nr. An	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera leke
PUNIME PRISHJE						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	4.3		
2	AN	Prishje suvatim mur tulle	m ²	646		
3	AN	Heqje dyer e dritare	m ²	15		
4	2.426/3	Prishje shtrese dyshemeje t=10 cm	m ³	15		
5	3.158/5a	Transport mbeturinash deri 5 km	m ³	37		
SHUMA A						
PUNIME NDERTIMI						
1	2.263	Shtrese stirobetoni per nivelim t= 10cm	m ³	15		
2	2.310	Suvatim muri	m ²	646		
3	2.300/1	Suvatim tavani	m ²	153		
4	2.287/a	Shtrese pllaka gres porcelenat importi ne dyshemeje	m ²	153		
5	2.324/a	f.v plintusa gres pocelenat h-10 cm	ml	100		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike	m ²	86		
7	2.333/2	FV. Dyer druri importi	m ²	10		
8	2.390/1	FV. Dyer metalike te jashme me llamarine te zeze	m ²	3.5		
9	2.375/a	FV. Dritare d-a dopjo xham	m ²	11.4		
10	2.273/4	FV. Davanciale e bazamake mermeri 3cm	m ²	16.2		

11	2.197	Izolim wc 2 duar bitum	m ²	7		
12	2.401	Lyerje me boje vaji dere metalike	m ²	7		
13	2.404/1	Lyerje muri me boje hidroplastike	m ²	680		
14	3.404/1	Lyerje tavani me boje hidroplastike	m ²	210		
15	2.108/4	Mure me kartonxhes me dy shtresa	m ²	44		
		SHUMA B				
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2,490/d	FV Kasete plastike KE me 12 vende per katet	cope	1		
2	2a,113	FVPanel i matjes se energjise 10Poste 1/3fazor	cope	1		
3	2a,106	FV Automat termo-elekmagnetik 4P380v40A	cope	1		
4	2a,108	FV Automat magneto termik 4P380v 25A	cope	1		
5	2a,101	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A	cope	3		
6	2,490/1b	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,16Adl=0,03A	cope	2		
7	2a,120	FV Lampa sinjalizimi 220v 1,2w	cope	2		
8	4,155/4	FV kuti shperndarese PT6/PT7/PT8	cope	1		
9	2.487	Fv kuti derivacioni plastike PT3/PT4	cope	9		
10	2.481/1	F.V.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	110		
11	2.481/2	F.V.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	140		
12	2.481/3	F.V.percjelles PV-500 Ø 4mm2	ml	90		
13	2,a93	FV.percjelles tokezimi bakriS=35mm2 i zhveshur	ml	60		
14	2a74	FV elektroda tokezimi e zinguar L=2ml	cope	2		
15	AN	F.V.kabllo CU fuqie ne toke 4x4mm2	ml	50		
16	480/5	Tub shllang Ø 32-36mm	ml	80		
17	480/4	Tub shllang Ø 27-30mm	ml	70		
18	3,654/1	FV tub plastik fleksibel me dy veshje d=80	ml	20		
19	2.483	Çelsa nje polar 10A 280V komplet	cope	8		
20	2.485	Priza me tokezim 10A 280Vkomplet	cope	13		
21	AN.	Ndricues Plafon LED 15 w 230v IP40	cope	18		
		SHUMA C				
		PUNIME HIDRAULIKE				
1	2.491/c	FV. Tuba e rakorderi ujesjellesi pe d=32mm pn 10	ml	60		
2	2.494/1	FV. Saracineska Ø1/2", = 15 mm 10 at.	cope	5		
3	2.491/1	FV. Tub e rakorderi ujesjellesi pe d=63, pn 16	ml	60		
4	2.504	Fv. wc allaturka importi	cope	1		
5	2.506	Fv. bide komplet + grup	cope	1		
6	2.495	Fv. lavaman importi komplet + grup	cope	3		
7	2.499	Fv. lavapiat industrial inoksi	cope	3		
8	2.520	Fv. tuba shkarkimi pvc	ml	20		
9	2.514	FV. Pilete dysHEMEJE	cope	4		
		SHUMA D				
		SHUMA A+B+C+D				

	TVSH	20%			
	SHUMA				

