

**SHENIME**  
**DHE SPECIFIKIME TEKNIKE**

*Objekti :*

KANALET KULLUES KK , ZALL HERR-FRUTIKULTURE , LUMI I TIRANES



## **TE PERGJITHSHME**

- Keto shenime teknike jane pjese perberese e projektit dhe do te lexohen se bashku me fletet e tjera te projektit

**Specifikimet teknike te meposhtme jane specifikime te pergjithshme.**

**N.q.se ne projektet e zbatimit hasen shenime te ndryshme te vendosura nga projektusit lidhur me kushtet teknike apo teknologjine qe duhet zbatuar per ndertimin e vepres,keto shenime teknike marrin perparesi ndaj specifikimeve te pergjithshme te meposhtme dhe duhen zbatuar me rigorozitet nga Kontraktori.**

**Specifikimet teknike te meposhtme plotesojne shenimet teknike te projektit**

- Keto projekte jane hartuar gjate vitit 2016 duke u bazuar ne punimet topografike te kryera gjate muajit Dhjetor 2016, prandaj ne keto kushte eshte e nevojshme qe para fillimit te punimeve nga ana e firmes ndertuese duhet te behen matjet e nevojshme topografike per azhornimin e projektit me kushtet konkrete ne kohen e fillimit te punimeve

Open  
Procurement  
Albania

Nekete projekt është punuar me kuota përafërsisht absolute dhe për orientimin dhe lidhjen e terrenit me kuotat e projektit do të shfrytëzohen rreperat ( pikat fikse) që janë specifikuar edhe gjatë profilit gjatësor.

Gjithashtu si pika fikse mund të shërbejnë edhe pika të tjera që ndodhen përgjatë kanaleve në pozicione të palevizueshme sic janë pusetat në hyrje apo në dalje të veprave të artit egzistuese mbasi ato të jenë kontrolluar dhe të rakordohen me pika të tjera fikse.

Sipas projektit për këto rrjet ujëtar janë parashikuar të bëhen *te gjitha punimet e nevojshme (germime ose mbushje) për riksionimin e kana/it* në përputhje me seksionet tip që janë dhënë në projekt, *veprat e arlit si dhe veshja me beton e kanalit.*

#### PUNIMET E DHEUT

-Të gjitha punimet për germime e mbushje për formimin e seksionit të kanalit do të bëhen në përputhje me termat e referencës të paracaktuara nga punedhësi në kushtet e kontratës si dhe në përputhje edhe me këto specifikime teknike .

Njoftimi përpara fillimit të punimeve të dheut

Kontraktori duhet të japë supervizorit të pakten 7 ditë më parë njoftim me shkrim për qëllimet e tij për të filluar punimet e dheut në CDC pjesë të kantierit (vendit ku do të zhvillohen punimet) në mënyrë që të japë mundësi Supervizorit, të verifikojë kuotat përkatëse ose vecori të tjerë të vendit të punës, sic kërkohet për qëllim të matjes.

Punimet e dheut të përmendura nuk mund të fillojnë pa marrë miratimin me shkrim nga Supervizori.

### **Punimet e dheut sipas kontureve te kuotave**

Te gjitha punimet e dheut ne te gjitha kanalim apo per segmente te ndryshme te tij do te kryhen sipas permasave dhe kuotave te dhena ne vizatimet e projektit dhe specifikimet teknike ose sipas atyre qe jepen nga Supervizori.

Per qellime te specifikimit termi "Nivel tokes"( apo kuote e tokes) do ti referohet asaj kuote qe eshte ne siperfaqe te tokes( bankina natyrale e kanalit) para fillimit te veprimit ne cdc vend,por pas pastrimit nga shkurret apo kallamishtet.

### **Shtrirja e germimeve**

Shtrirja e germimeve ne te gjitha rastet duhet te jete ne perputhje me kerkesat e nevojshme per riseduksionimin e kanaleve

.Ndertimi I kanaleve te hapur apo I transheve (usekeve) duhet te shtrihet apo kufizohet ne gjatesite e miratuara ne projekt ose me shkrim nga Supervizori.

- Germimi i seksionit do te behet sipas pjerresise se skarpatave te dhena ne projekt ne te gjitha gjatesine e shtrirjes se skarpates 00 vetem brenda seksionit te veshur) dhe dherat e germuara si dhe ate egzistuese duhet te rrafshohen e sistemohen ne perputhje me seksionin terthor tip.

Perpara se te fillohen punimet ne nje kanal apo seksion tjeter te kanalit, duhet te merret aprovimi nga Supervizori I cili vlereson ne se puna e perfunduar me pare eshte e pelqyeshme dhe conform Kushteve teknike te zbatimit (KTZ).

### **Germimi I Materialit te papershtatshem**

N.q.se gjate germimeve kontraktori do te ndeshet me material te papershtatshem si: rrenje pemesh,lende organike,balte,gips,rere,mbeturina ose substance te demshme ,ai duhet ti heq e ti sistemoj ate me pelqimin e Supervizorit.

N.q.se nuk urdherohet ndryshe nga supervizori ,kontraktori duhet ti sistemoi ato( dherat) vete ne nje menyre te pelqyeshme dhe duke ruajtur kushtet teknike (KTZ)

### **Sistemimi I Dherave te germuara**

Kontraktori do te sistemoje dherat e krijuara nga germimet duke i shprendare me kujdes perreth vendit te punimeve ose duke e transportuar Jarg vendit te punimeve sipas udhezimeve te Supervizorit.

Ne seeilin rast nuk duhet te kete efekt te demshme per popullsine lokale ose per mjedisin rreth



