

## Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

### PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetritë e Objektivit etj:

#### Specifikimet Teknike të Materialeve:

Kushtet dhe standartet që duhet të ketë rera bituminoze që do të përdoren për shtrimin e **Rikonstruksionit të rrugës "Lagja e Re - Lagja M.Matohiti"**

Rera bituminoze duhet të sigurohet në njërin nga kantjeret e certifikuar dhe të licensuara për prodhimin dhe shitjen e reres bituminoze.

- Rerabituminozë duhet të jetë e një cilësie të mirë, brendakushteve teknologjike dhe teknike për shtrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve.
- Ofertuesi duhet të sjellë provë laboratorike për përqindjen e bitumit të lidhur me reren e cilat duhet të jenë nga 10% deri në 12%.
- Përqindja e bitumit (10-12 %) duhet të jetë e uniformë dhe e lidhur me reren, nuk do të pranohet rere me përqindjet e ndryshme, për ngarkesat e ndryshme (pranohet rere me e pasurdhetjetra me e varferte cilat demtojnë cilësinë e shtrimit të rrugëve).
- Rera përpara se të transportohet në objekt duhet të përpunohet në kantjer, të behet shkallmim, pastrim, shkruferim dhe perzierje për të garantuar përqindjen e uniformë të bitumit.
- Rera në objekt duhet të vijë e pastër, pa përberës të tjerë që demtojnë cilësinë e p.sh. argjil, gure, zhavorr dhe mbetje të tjerë të çfarëdo lloji.
- Nuk pranohet rere e grumbulluar me parë jashtë karrjeres, pasikjo formë demton cilësinë, fraksionet dhe lehtësinë e dalin jashtë funksionit.
- Peshat specifike të reres (pas përpunimit, pastrimit dhe perzierjes) duhet të jetë 1800-1850 kg/m<sup>3</sup>.

- Transportidhengarkimi i rrestance behet me mjetet e pershtatshme.
- Rera ne objekt ngatrasportimi do teshperndahetsipasnjegrafikudhe ne bashkepunim me sipermarresinqe do tekryejepunimet per shtrimin e rrugeve.

Grafiku i Punimeve : **45 dite kalendarike nga nenshkrimi i kontrates**

Pershkrimi i kerkesave te zbatimit te sherbimeve ne lidhje me to:



**Open**  
Procurement  
Albania

## Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

### PREVENTIVAT E PUNIMEVE

N.r	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	29.3
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0 km	m3	29.3
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	293.7
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0 km	m3	293.7
5	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	217.9
6	An.	Shtrese rere bituminoze	m2	616.0
7	3.212/c	Shtrese, stabilizant t=15cm ( mat I thyer dhe I fraksionuar 0-31.5 mm ) perhapur,niveluar dhe ngjeshur me makineri	m2	616.0
8	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	5.0
9	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	112.1
			<b>Shuma</b>	
			<b>Tvsh 20%</b>	
			<b>TOTALI</b>	